

SPEKIFIKASI

SEBUTHARGA MENAIKTARAF PUSAT PEMASARAN UNTUK TRANSFORMASI USAHAWAN IAT KEPADA TAHAP KOMERSIAL DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA

Bil	Butiran	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
1.	Menanggal bumbung premis yang telah rosak dan digantikan dengan bumbung baru jenis metal deck pada keluasan 24'x16'.	-	L.S.	
2.	Menggantikan kerangka kayu bumbung yang reput.	-	L.S.	
3.	Menggantikan siling dan kayu rosak.	-	L.S.	
4.	Menanggalkan bangku konkrit yang ada di dalam bangunan dan memperbaiki lantai yang rosak.	-	L.S.	
5.	Menutup ruang lubang di bahagian bawah dengan kepingan asbestos. Ketebalan 2/8" luar dan dalam seluruh premis.	-	L.S.	
6.	Membina dinding konkrit pada keluasan ruangan 9'x5' serta tingkap jenis gelungsur berbingkai aluminium.	3 unit		
7.	Membina cermin kaunter pada keluasan a. 5'x12' b. 5'x9'	1 unit 1 unit		
8.	Membina dinding konkrit pada keluasan ruang 5'x12' tingkap dan pintu	1 unit		

9.	Membekal dan memasang roller shuttle keluasan a. 5'x12' b. 5'x9'	1 unit 1 unit		
10.	Menjalankan kerja-kerja mengecat keseluruhan premis luar dan dalam dengan cat yang diluluskan.	-	L.S.	
11.	Menjalankan kerja-kerja membina tandas dan bilik air. i. bangunan tandas / bilik air berukuran 10'x6'x8'	1 unit		
12.	Membekal dan memasang papan tanda kiosk		L.S.	
13.	Membina kaunter jualan dan kabinet konkrit pada keluasan 2'x8'x2.5 dan 2'x6'x2.5. i. kelengkapan pintu kabinet dengan dan rak dalaman dengan kemasan jubin.	2'x8' – 1 unit 2'x6' – 1 unit 7 set		
14.	Menyambung bekalan air serta pemasangan meter air PBA. i. Pemasangan paip air (tap) ii. flush cistern iii. Penyambungan dan permohonan bekalan air dari PBA	3 set 1 set -	L.S	
15	Menjalankan kerja-kerja pendawaian elektrik penyambungan bekalan meter TNB. i. Lampu kalimantan berkembar ii. 3 pin plug iii. penyambungan dan permohonan bekalan elektrik dari TNB	6 set 5 point -	L.S	

16.	Menanggalkan jubin lantai sediada yang rosak. Rander simen mortar 1:3 pada ketebalan 2" dan pasang jubin jenis Aomogeneous 1'x1' pada keluasan 13'x21'= 273 ka.per	13'x21'		
-----	--	---------	--	--