

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
BUTIRAN KERJA**

MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF LONGKANG DI PERKAMPUNGAN BERAPIT SERTA LAIN-LAIN KERJA DI SEBERANG PERAI TENGAH, BUKIT MERTAJAM

Bilangan Butiran	Keterangan Kerja atau Bahan-bahan	Bilangan dan Dimensi				Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
		Bil	P	L	D				RM
1	Persediaan dan syarat-syarat am dengan tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan, insurans dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
2	450mm x 450mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta membuat parit serta kerja yang berkaitan.					L/S			
3	50mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar longkang lain yang setara dan diluluskan					m	250.00		
4	Membina 2 sump 2' x 2' batu bata diplaster kemas bahagian yang terdedah mengikut piawaian kejuruteraan.	148.00	0.61			M2	90.28		
5	50mm tebal papak konkrit di atas tapak pasir dan diikat dengan simen mortar (1:3)					L/S			
	Kerja-kerja akhir								
6	Lain-lain kerja yang tidak terdapat pada senarai di atas tetapi dapat membantu menambahbaik serta membawa segala sisa bahan binaan.					M2	152.5		
7	Peringatan :- (i) Perubahan/pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii)Kuantiti hanya sebagai panduan sahaja kepada Kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatan. (iii)Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv)permulaan kerja dan pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (v)Permulaan kerja-kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas (vi)Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.					L/S			
								JUMLAH RM	
								GST 6%	
								JUMLAH KESELURUHAN RM	