

Tarikh Tutup:

No Bil Sebutharga: PDTSPT/ J/P/2017/

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBINA SALIRAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN
KERJA BERKAITAN DI LOT 484, KAMPUNG JAWA,
SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG**

**PETENDER ADALAH DIKEHENDAKI MEMPERHARGAKAN SETIAP PECAHAN KERJA YANG
DI NYATAKAN DIBAWAH MANA-MANA HARGA YANG TIDAK DINYATAKAN ADALAH
DIANGGAP TELAH DIMASUKKANDI DALAM MANA-MANA ITEM YANG DIPERHARGAKAN.
PETENDER ADALAH TIDAK LAYAK MEMOHON SEBARANG KOS TAMBAHAN SEKIRANYA
TIMBUL MASALAH YANG BERHUBUNG KAIT ELEMEN KERJA YANG TIDAK TERTERA.
PETENDER JUGA DI INGATKAN UNTUK MELAWAT TAPAK PROJEK BAGI MEMUDAHKAN
MEMPERHARGAKAN ITEM KERJA TERSEBUT.**

BIL	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga	Jumlah
1.0	SEMUA KUANTITI ADALAH SEMENTARA.				
1.0	Penyediaan Syarat syarat Tawaran termasuk Insuran - Insuran 'Contractor's All Risk' & Workmen Compensation's' serta penyediaan Surat Akuan Sumpah.	LS			
2.0	Penyediaan Laporan Kemajuan Bergambar.	LS			
3.0	<u>Keja Kerja Membina Peparitan</u> Segala keperluan peralatan, pengangkutan, bahan-bahan binaan, Buruh & Tenaga Kerja bagi menjalankan kerja-kerja membaiki peparitan yang didapati rosak termasuk kerja kerja menanggal, meroboh dan membina semula seperti berikutny:- (Precast U-Drain yang mempunyai Starter Bar & Box culvert mestilah mengikut spesifikasi yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa)				
3.1	Kerja-kerja pembersihan tapak dari sampah, lalang dan tumbuhan sebelum kerja-kerja korekan longkang di laksanakan	m	200		
3.2	Membekal dan memasang parit konkrit 'U Drain' with starter-bar termasuk 300mm tebal crusher run sebagai asas saiz seperti di bawah. Tanah sediada diisi pada kedua belah longkang U (LEBAR X TINGGI)				
	a.) 900mm x 600mm	m	10		
	b.) 900mm x 900mm	m	182		
3.3	Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert) termasuk penutup dan 300mm tebal crusher run sebagai lapisan asas saiz seperti dibawah. Tanah sediada diisi pada kedua belah boc culvert. (LEBAR X TINGGI)				
	a.) 900mm x 600mm	m	3		
	b.) 900mm x 900mm	m	10		
Jumlah Di Bawa Ke Muka Surat 2					

Jumlah Di Bawa Dari Muka Surat 1					
3.4	Menyediakan dan membina 'sump konkrit' bersaiz 900mm x 900mm serta kerja-kerja asas di sekeliling sump tersebut.	no.	2		
3.6	Kerja konkrit untuk capping parit dan sebagainya. a) Konkrit 1:2:4 termasuk acuan	m3	9		
	b) Kepingan jejaring A6	m2	120		
3.7	Bekal dan ratakan tanah merah pada tepi longkang (Jika Perlu)	m3	150		
3.9	Kerja-kerja 'survey' oleh juruukur berlesen bagi menentukan rezab jalan termasuk kecerunan longkang untuk menentukan aliran air masuk dan keluar sebelum kerja-kerja memasang longkang baru dilaksanakan.	m	500		
3.10	Membekal dan membina tembok laluan masuk menggunakan batu bata pasir dengan ikatan 225 termasuk melepai permukaan.	m2	20		
				JUMLAH	
TAMBAHAN 6% GST (BAGI KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR)					
Jumlah Di Bawa Ke Borang Tawaran Sebutharga:(RM)					

LOT 484

PERINGATAN

- (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.
- (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.
- (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah di jaga.
- (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak kontraktor sendiri
- (v) Permulaan kerja-kerja ikatan besi dan konkrit atau sebarang pindaan mestilah dimaklumkan kepada pegawai penguasa.
- (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama 6 bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM :..... SAHAJA

(RINGGIT MALAYSIA :..... SAHAJA)