

Tarikh Tutup:

No Bil Sebutharga: PDTSPT/ 64/2017

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBINA SALIRAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN  
KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SEKOLAH JURU,  
SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG**

**PETENDER ADALAH DIKEHENDAKI MEMPERHARGAKAN SETIAP PECAHAN KERJA YANG  
DI NYATAKAN DIBAWAH MANA-MANA HARGA YANG TIDAK DINYATAKAN ADALAH  
DIANGGAP TELAH DIMASUKKANDI DALAM MANA-MANA ITEM YANG DIPERHARGAKAN.  
PETENDER ADALAH TIDAK LAYAK MEMOHON SEBARANG KOS TAMBAHAN SEKIRANYA  
TIMBUL MASALAH YANG BERHUBUNG KAIT ELEMEN KERJA YANG TIDAK TERTERA.  
PETENDER JUGA DI INGATKAN UNTUK MELAWAT TAPAK PROJEK BAGI MEMUDAHKAN  
MEMPERHARGAKAN ITEM KERJA TERSEBUT.**

BIL	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga	Jumlah
1.0	<b><u>SEMUA KUANTITI ADALAH SEMENTARA.</u></b>				
1.0	Penyediaan Syarat syarat Tawaran termasuk Insuran - Insuran 'Contractor's All Risk' & Workmen Compensation's' serta penyediaan Surat Akuan Sumpah.	LS			
2.0	Penyediaan Laporan Kemajuan Bergambar.	LS			
3.0	<b><u>Kerja Kerja Membina Peparitan</u></b> Segala keperluan peralatan, pengangkutan, bahan-bahan binaan, Buruh & Tenaga Kerja bagi menjalankan kerja-kerja membaiki peparitan yang didapati rosak termasuk kerja kerja menanggal, meroboh dan membina semula seperti berikutny:-				
3.1	Memecah dan membuang dinding parit konkrit dan box culvert sediaada yang rosak keluar dari tapak	m	170		
3.2	Membekal dan memasang 450mm X 450mm Longkang Pencegah Malaria 75mm tebal termasuk 300mm tebal crusher run sebagai asas saiz seperti di bawah Tanah sediaada diisi pada kedua belah longkang 'V'.  <b>(LEBAR X TINGGI)</b> a.) 450mm x 450mm	m	170		
4.0	<b><u>Kerja-Kerja Membina Laluan Masuk</u></b>				
4.1	Membekal dan membina dinding menggunakan batu bata tanah liat sebagai tembok sebelum kerja-kerja membina slab konkrit di laluan masuk dengan ikatan 225 mm tebal	m2	15		
4.2	Membekal dan menghampar 0.075m tebal konkrit gred 20 (1:2:4-20mm) termasuk besi tetulang BRC A6 dan papan acuan yang diikat kemas termasuk segala kelengkapan yang di perlukan untuk kerja-kerja tersebut.	m3	2		
<b>Jumlah Di Bawa Ke Muka Surat 2</b>					

KG SEKOLAH JURU

Jumlah Di Bawa Dari Muka Surat 1			
3.4	Menyediakan dan membina 'sump konkrit' bersaiz 450mm x 450mm serta kerja-kerja asas di sekeliling sump tersebut.	no.	2
3.7	Bekal dan ratakan tanah merah pada tepi longkang (Jika Perlu)	m3	100
3.9	Kerja-kerja 'survey' oleh juruukur berlesen bagi mementukan rezab jalan termasuk kecerunan longkang untuk menentukan aliran air masuk dan keluar sebelum kerja-kerja memasang longkang baru dilaksanakan.	m	500
3.10	Membekal dan membina tembok laluan masuk menggunakan batu bata pasir dengan ikatan 225 termasuk melepai permukaan.	m2	30
<b>JUMLAH</b>			
<b>TAMBAHAN 6% GST (BAGI KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR)</b>			
<b>Jumlah Di Bawa Ke Borang Tawaran Sebutharga:(RM)</b>			

**PERINGATAN**

- (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.
- (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.
- (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah di jaga.
- (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak kontraktor sendiri
- (v) Permulaan kerja-kerja ikatan besi dan konkrit atau sebarang pindaan mestilah dimaklumkan kepada pegawai penguasa.
- (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama 6 bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM :..... SAHAJA**

**(RINGGIT MALAYSIA :..... SAHAJA)**