

KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR DI PUSAT TEKNOLOGI CHEROK TOK KUN, BUKIT MERTA JAM, PULAU PINANG

No.	Perkara	Unit	Kuantiti	RM per Unit	Jumlah (RM)
1.	Kerja - Kerja Awalan				
	1. Mengadakan kos pengurusan dan penyeliaan kerja (<i>overheads</i>)	pukal	pukal		
	2. Mengadakan semua Polisi Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja atau Perkeso	pukal	pukal		
	3. Menyediakan salinan gambar digital berwarna saiz 3R diambil secara berkala empat peringkat iaitu permulaan, 50%, 70% dan 100% dari empat sudut pandangan pada setiap lokasi yang sama pada setiap jenis kerja. Gambar hendaklah dalam bentuk cetakan dan <i>softcopy</i> disimpan di dalam <i>pendrive</i> diserahkan setelah kerja siap dilaksanakan.	pukal	pukal		
2.	Membekal tenaga kerja, bahan dan alatan bagi kerja-kerja pembinaan pagar mengikut spesifikasi di bawah:				
	a. Kerja-kerja menanggal @ roboh keseluruhan infrastruktur pagar sedia ada sepanjang 183 meter seterusnya dilupuskan daripada tapak termasuk menebas, memotong, menebang pokok dan semak samun yang tidak dikehendaki disepanjang pagar (Kelulusan Pegawai Penyelia)	pukal	pukal		
	b. Merekabentuk bina dan pasang pagar mengikut spesifikasi berikut (sempadan Kompleks Jabatan Pertanian dan tanah perkuburan) - sepanjang 120' - tiang <i>m.s angle iron</i> 2" x 2" x 6mm berjarak 10' per tiang termasuk tapak asas konkrit gred 20 saiz 1.5' x 1.5' x 2' - 3 lapisan <i>m.s angle iron</i> (melintang) saiz 1.5" x 1.5" x 4mm dikimpal (<i>welding</i>) pada tiang diatas sepanjang pagar untuk pemegang <i>metaldeck</i> - penyokong (kiri dan kanan) setiap 5 tiang, penjuru dan liku dari <i>m.s angle iron</i> saiz 1.5" x 1.5" x 4mm termasuk tapak asas konkrit (gred 20) saiz 1' x 1' x 2' - pagar daripada <i>metaldeck</i> G30 dipasang secara menegak pada kerangka di atas sepanjang pagar - cat minyak (ICI @ SCISSONS) dengan 1 lapisan asas dan 2 lapisan akhir	meter	183		
JUMLAH KESELURUHAN (RM)					

Tandatangan :

Nama :

Cop Syarikat:

Tarikh: