

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
BUTIRAN KERJA**

MEMBINA DAN MENAIKTARAF LONGKANG BELAKANG RUMAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PERKAMPUNGAN BERAPIT, BUKIT MERTAJAM

PETENDER ADALAH DIKEHENDAKI MEMPERHARGAKAN SETIAP PECAHAN KERJA YANG DINYATAKAN DIBAWAH MANA-MANA HARGA YANG TIDAK DINYATAKAN ADALAH DI ANGGAP TELAH DIMASUKKAN DI DALAM MANA-MANA ITEM YANG DIPERHARGAKAN. PETENDER ADALAH TIDAK LAYAK MEMOHON SEBARANG KOS TAMBAHAN SEKITANYA TIMBUL MASALAH YANG BERHUBUNG KAIT ELEMEN KERJA YANG TIDAK TERTERA. PETENDER JUGA DI INGATKAN UNTUK MELAWAT TAPAK PROJEK BAGI MEMUDAHKAN MEMPERHARGAKAN ITEM KERJA TERSEBUT.

Bilangan Butiran	Keterangan Kerja atau Bahan-bahan	Bilangan dan Dimensi				Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
		Bil	P	L	D				
1	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran ('Contractor's All Risk & Workmen Compensation's), penyediaan Laporan Kemajuan Bergambar Dalam Bentuk 'soft copy' (pendrive) &'hard copy'	-	-	-	-	L/S			
2	Mengupah buruh am untuk melakukan kerja-kerja tanggal longkang asal, pembersihan tapak setelah siap kerja dan kerja-kerja yang berkaitan					L/S			
	Longkang Baru								
3	600mm x 600mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta membuat parit serta kerja yang berkaitan.				(harga pukal)				
4	150mm tebal hadkor dibawah atau bahan dasar longkang lain yang setara dan diluluskan,dimampatkan seperti yang ditentukan	385.00				m	385.00		
5	Membina 4 sump 2' x 2' batu bata diplaster kemas bahagian yang terdedah mengikut piawaian kejuruteraan.	385.00		0.61		M2	234.85		
6	Peringatan :- (i) Perubahan/pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti hanya sebagai panduan sahaja kepada Kontraktor dan pejabat ini tidak merujuk ketepatan. (iii) Kebersihan semasa kerja dan pas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) permulaan kerja dan pindaan mewujudkan maklumat kepada seluruh bertugas. (v) Pernyataan kerja-kerja kerap menggunakan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (vi) Tempoh kesan (defect period) bagi projek ini adalah selama 12 bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semua inden.				(harga)	L/S			

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA : _____)**