

RINGKASAN SEBUTHARGA

RINGKASAN SPESIFIKASI**UNTUK****KERJA-KERJA PEMBANGUNAN HOMELOT UNTUK PENTERNAK DI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA**

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Sebut harga bagi kerja-kerja pembangunan kemudahan homeplot untuk penternak di daerah SPU, Mohamad Fazli bin Mohd Ali yang beralamat 145, Permatang Sungai Dua, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang.
--------------	---

BIL	ITEM/SPESIFIKASI	HARGA (RM)/UNIT	HARGA KESELURUHAN (RM)
1	Dengan menggunakan jentera dan peralatan pertanian untuk kerja-kerja pembersihan kawasan dalam kawasan pembangunan homeplot seluas 50 kaki x 167 kaki i. Menjalankan kerja-kerja pembersihan kawasan dengan menggunakan jentera dan peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, akar-akar, pokok-pokok renek dan keseluruhnya termasuk mengangkut keluar sisa-sisa yang telah dibersihkan dari kawasan ladang.		
2	Dengan menggunakan jentera bagi menjalankan kerja-kerja penyediaan tanah dalam kawasan pembangunan homeplot seluas 50 kaki x 167 kaki i. Kerja-kerja memutar (rotor) kali pertama ii. Kerja-kerja memutar (rotor) kali pertama **Tempoh rehat setiap penyediaan tanah diatas adalah 2 minggu.		
3	Kerja-kerja menanam rumput Napier Taiwan dalam Kawasan pembangunan homeplot seluas 50 kaki x 167 kaki. i. Membekal dan menanam keratan batang Napier Taiwan dengan jarak penanaman diantara baris 3		

	kaki dan antara pokok 2 kaki. Benih hendaklah dipacak sendeng 90 darjah dan mestilah satu atau dua ruas melepasi daripada paras tanah. ii. Kerja-kerja membekal dan menabur baja (najis ayam)		
4	Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 50 kaki x 167 kaki i. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 32mm PN 12.5 dengan jarak 50 meter sebagai sasalur induk termasuk segala kelengkapan berkaitan. ii. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai paip agihan iii. Kerja-kerja membekal dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan. iv. Kerja-kerja membekal dan memacak tiang kayu untuk dijadikan pancang dan menyokong paip PV bersama sprinkler. iii. Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 50 kaki x 167 kaki		
5	Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang yang mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 59 kaki x 167 kaki i. Membekalkan besi angle bar 2 ½ “ ketebalan 4mm x 7 kaki panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki. ii. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang mengelilingi keseluruhan kawasan pembangunan		

	homeplot seluas 50 kaki x 167 kaki iii. Kerja-kerja membuat satu pintu pagar berukuran 9 kaki lebar x 5 kaki panjang. ***Rujuk lampiran bergambar		
	JUMLAH KESELURUHAN A4(1)		

RINGKASAN SPESIFIKASI**UNTUK****KERJA-KERJA PEMBANGUNAN HOMELOT UNTUK PENTERNAK DI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA**

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

PROJEK DAN LOKASI KERJA	Sebut harga bagi kerja-kerja pembangunan kemudahan homeplot untuk penternak di daerah SPU, Mohd Nazanizam bin Abdullah yang beralamat di Lot 717, Mukim 3, Kampung Tanjung Rambai Bumbung Lima, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang.
-------------------------	---

BIL	ITEM/SPESIFIKASI	HARGA (RM)/UNIT	HARGA KESELURUHAN (RM)
1	Dengan menggunakan jentera dan peralatan pertanian untuk kerja-kerja pembersihan kawasan dalam kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x 100 kaki i. Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera dan peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, akar-akar, pokok-pokok renek dan sisa konkrit keseluruhnya termasuk mengangkut keluar sisa-sisa yang telah dibersihkan dari kawasan ladang.		
2	Dengan menggunakan jentera bagi menjalankan kerja-kerja penyediaan tanah dalam kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x 100 kaki i. Kerja-kerja memutar (rotor) kali pertama ii. Kerja-kerja memutar (rotor) kali pertama **Tempoh rehat setiap penyediaan tanah diatas adalah 2 minggu. iii. Kerja-kerja penambakan tanah (top soil) dan meratakan kawasan dengan purata ketebalan 1 inci		
3	Kerja-kerja menanam rumput Napier Taiwan dalam Kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x		

	100 kaki. i. Membekal dan menanam keratan batang Napier Taiwan dengan jarak penanaman diantara baris 3 kaki dan antara pokok 2 kaki. Benih hendaklah dipacak sendeng 90 darjah dan mestilah satu atau dua ruas melepasi daripada paras tanah. ii. Kerja-kerja membekal dan menabur baja (najis ayam)		
4	Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air mengena keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x 100 kaki i. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 32mm PN 12.5 dengan jarak 200 meter sebagai sasalur induk termasuk segala kelengkapan berkaitan. ii. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai paip agihan iii. Kerja-kerja membekal dan memasang alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan. iv. Kerja-kerja membekal dan memacak tiang kayu untuk dijadikan pancang paip PV iv. Pengujian sprinkler dengan tebaran air mengena keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x 100 kaki		
5	Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang di kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x 100 kaki i. Membekalkan besi angle bar 2 ½ “ ketebalan 4mm x 7 kaki panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki. ii. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang		

	keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 200 kaki x 100 kaki iii. Kerja-kerja membuat satu pintu pagar berukuran 6 kaki lebar x 5 kaki panjang.		
	JUMLAH KESELURUHAN A4(2)		
	JUMLAH KESELURUHAN A4(1) + A4(2)		

***Rujuk lampiran bergambar

5FT - CYCLONE GRIPLOCK

15cm					6in.
15cm	15	150	30		6in.
15cm	LINE	CM	CM		6in.
15cm	WIRES	HEIGHT	BETWEEN		6in.
			VERTICALS		
12.5cm					5in.
12.5cm					5in.
10cm					4in.
10cm					4in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.



**SOUTHERN
WIRE**

YOUR FENCING PARTNER



Jumlah yang dibawa ke Borang Sebutharga : **RM**

(Ringgit Malaysia :
.....
.....
.....)
.....)

Tempoh : **12 MINGGU**

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :
.....

yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....

.....
Tarikh :

SENARAI SEMAK

Sila tandakan (√) bagi dokumen -dokumen yang disertakan.

Bil	Perkara/Dokumen	Untuk Ditanda Oleh Syarikat	Untuk Ditanda oleh Jawatan Kuasa Pembuka Sebut Harga
1	Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)		
2	Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)		
3	Salinan SSM		
4	Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor(Kerja)		
5	Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja)		
6	Salinan Sijil Pendaftaran dari CIDB		
7	Borang Sebut Harga Telah Diisi dengan Lengkap(termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani		
8	Profail Syarikat		
9	Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir		

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT	UNTUK KEGUNAAN JABATAN
Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh:	Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen kecuali bagi perkara bil.(jika ada) Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh: Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh:

