

**RINGKASAN SEBUT HARGA (DOKUMEN MEJA)**

**UNTUK :**

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR FAIL & PEMBAIKAN PAPAN PEMISAH  
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG PULAU PINANG**

**NO. SEBUT HARGA : 12/2019**



Butiran	Huraian Kerja	Lot	Kuantiti	Harga/ Unit	HARGA (RM)
<b>1.00</b>	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b>				
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk Insurans Public Liability dan Workmen Compensation.	LS	-	-	
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-	
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukal termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-	
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (muka surat RS 4/4)					
<b>2.00</b>	<b><u>KERJA MENAIKTARAF STOR FAIL</u></b> Membekal pekerja, jentera dan segala peralatan perlu bagi menjalankan kerja-kerja menaiktaraf stor fail dengan mengantikan dinding sedia ada dari jenis kayu/papan yang telah reput/dimakan anai-anai kepada dinding bata baharu dan membina tapak rak yang lebih tinggi untuk mengelakkan rak fail ditenggelami air banjir.				
2.01	<b><u>KERJA-KERJA MEROBOH DAN MENANGGAL</u></b> Meroboh dan menanggal keseluruhan dinding kayu/papan lapis sedia termasuk tingkap ram tetap sedia ada serta lain-lain kerja yang berkaitan.	L/S	-	-	
2.02	<b><u>KERJA-KERJA MEMBINA DINDING BAHARU</u></b> Membekal dan membina dinding baharu daripada bata campuran pasir & simen 113 mm tebal diperkuat dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan keempat dan lepaan dikedua-dua belah permukaan 19mm tebal serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>2</sup>	89.1	.....	
2.03	Mengecat dikedua-dua belah permukaan berlepa dinding baharu dengan satu lapisan cat alas ( <i>undercoat</i> ) dan dua (2) lapisan cat jenis Maxilite termasuk lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>2</sup>	175.2	.....	
2.04	<b><u>KERJA-KERJA MEMBINA TAPAK MELETAK RAK FAIL (Planter Box)</u></b> Membekal dan membina dinding baharu 2' tinggi ( <b>rujuk lampiran A</b> ) daripada bata campuran pasir & simen 113 mm tebal diperkuat dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan keempat dan lepaan sebelah permukaan 19mm tebal serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>2</sup>	52	.....	
2.05	Membekal, menambun dan memampatkan ruang kosong 'Planter Box' untuk dijadikan tapak baharu dengan menggunakan 'hardcore' 500mm tebal yang dimampatkan termasuk lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>3</sup>	10	.....	
2.06	Membekal dan memasang kepingan BRC grade A6 termasuk lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>2</sup>	19	.....	

**DOKUMEN MEJA**

2.07	Menurap lantai konkrit (1:3:6 - 25mm) 100mm tebal termasuk lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>3</sup>	10	.....
2.08	Mengecat permukaan berlepa 'planter box' baharu dengan satu lapisan cat alas (undercoat) dan dua (2) lapisan cat jenis Maxilite termasuk lain-lain kerja yang berkaitan.	M <sup>2</sup>	52	.....
2.09	<b>KERJA-KERJA MEMASANG TINGKAP</b> Membekal dan memasang tingkap ram tetap ( <i>louvered window</i> ) dari jenis bingkai aluminium 5mm tebal kaca cerah berukuran 600mm x 450mm serta lain-lain kerja yang berkaitan.	No	20	.....
2.10	<b>KERJA-KERJA MEMASANG 'INDUSTRIAL EXHAUST FAN WITH SHUTTER'</b> Membekal dan memasang ' <i>industrial exhaust fan with shutter</i> ' dari jenis aluminium berukuran 20" serta lain-lain kerja yang berkaitan.	No	3	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (muka surat RS 4/4)				
<b>3.00</b>	<b><u>KERJA MEMBAIKI PAPAN PEMISAH</u></b> Membekal pekerja, jentera dan segala peralatan perlu bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :  a) Membekal dan memasang kerangka kayu bersaiz 1" x 2" termasuk kerja - kerja berkaitan  b) Membekal dan memasang 5mm tebal papan lapis bersaiz 4' x 8' (3M <sup>2</sup> @ 1 keping) termasuk kerja - kerja berkaitan  c) Membekal dan mengecat dua lapis cat berasas simen pada permukaan - permukaan papan lapis yang baru dipasang termasuk kerja - kerja berkaitan			
3.01	<b>GERAI B</b> B20 (5 keping) B21 (5 keping) B47 (6 keping) B52, B53, B54 & B55 (28 keping)  jumlah (44 keping)	M <sup>2</sup>	132	.....
3.02	<b>HADAPAN PINTU GERBANG (selfie board)</b> 40 keping  jumlah (40 keping)	M <sup>2</sup>	120	.....
3.03	<b>TIANG &amp; DINDING DEWAN TERBUKA</b> 50 keping  jumlah (50 keping)	M <sup>2</sup>	150	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (muka surat RS 4/4)				

DOKUMEN MEJA

4.00	<p><b><u>KERJA MEMBAIKI TANGGA KAYU DEWAN TERBUKA</u></b>  Membekal pekerja, jentera dan segala peralatan perlu bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :</p> <p>a) Membekal dan memasang kerangka kayu bersaiz 1" x 2" termasuk kerja - kerja berkaitan</p> <p>b) Membekal dan memasang 5mm tebal papan lapis bersaiz 4' x 8' (3M<sup>2</sup> @ 1 keping) termasuk kerja - kerja berkaitan</p> <p>c) Membekal dan membalut karpet baharu pada permukaan - permukaan tangga termasuk kerja - kerja berkaitan</p>	L/S	-	-	DOKUMEN MEJA
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (muka surat RS 4/4)					

**RINGKASAN SEBUT HARGA (DOKUMEN MEJA)**  
**UNTUK :**  
**KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR FAIL & PEMBAIKAN PAPAN PEMISAH**  
**DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG PULAU PINANG**  
**NO. SEBUT HARGA : 12/2019**



Butiran	Perihal	HARGA (RM)	
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM	.....	.....
2.00	KERJA-KERJA MEROBOH DAN MENANGGAL	.....	.....
3.00	KERJA MEMBAIKI PAPAN PEMISAH	.....	.....
4.00	KERJA MEMBAIKI TANGGA KAYU DEWAN TERBUKA	.....	.....
	<b>JUMLAH KESELURUHAN SEBUT HARGA</b>	.....	.....

Ringgit Malaysia : .....

.....

Tempoh kerja : **3 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

Yang benar,

Tandatangan Penyebut Harga : .....

Nama : .....

No. K/P : .....

Alamat Syarikat : .....

Nama dan No. Akuan Syarikat : .....

Cop Syarikat :