

**KERJA-KERJA PENYEDIAAN DAN MEMBINA SEMBILAN (9) SET TRAVIS KEPADA
PENTERNAK YANG MENGIKUTI PROGRAM KESIHATAN TERNAKAN BAGI
MENINGKATKAN KUALITI KESIHATAN VETERINAR**

Pengenalan

Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang (DVSP) bercadang untuk mempertimbangkan tambahan sembilan (9) permohonan travis yang telah siap dibuat pemeriksaan dan layak untuk diberikan kepada penternak terbabit. Justifikasi kelulusan kelayakan penerimaan travis adalah untuk kemudahan kepada penternak yang mengikuti program kesihatan veterinar dalam perkhidmatan pengambilan sampel, rawatan, vaksinasi dan perkhidmatan lain yang berkaitan.

Travis ini digunakan untuk mengekang haiwan yang membolehkan haiwan tersebut terhad pergerakannya yang membolehkan perkhidmatan veterinar dilaksanakan secara selamat dan kebajikan haiwan terpelihara.

DVSP sebelum ini telah menerima 3 permohonan, walaubagaimanapun, 9 permohonan telah diterima dan diteliti di saat akhir, dan hasil pemeriksaan dan perkhidmatan yang dilaksanakan, penternak wajar untuk menerima bantuan travis bagi membolehkan perkhidmatan rawatan dilaksanakan dengan lancar kerana penternak ini tidak mempunyai fasiliti kekangan haiwan yang berkesan.

Berikut adalah nama dan alamat Sembilan (9) penternak yang layak untuk mendapat set travis:

Daerah	Nama penternak	Alamat lokasi set travis yang akan dipasang	Nombor Telefon
SPT	1. Ganish a/l Somasundram	Lot 712, Mk 13, Bukit Minyak, Bukit Mertajam, SPT	010-3654497
	2. Mohd Rizal bin Said	1443, Mk 14, Kg Alma, Bukit Mertajam, SPT	017-4344262
	3. Cik Ani Bin Jaafar	1502,MK 16, Kg Kuala Tasek, Bukit Mertam, SPT	012-5809876

SPU	1. Muhamad Asyraf Bin Zabidi	6683, Permatang Che Tak, Sg Dua, SPU	017-4100753
	2. Mengaswaran a/l LG Namasivayam	2021, Jalan Pokok Machang, Pokok Sena, SPU	010-9131566
	3. Anas Fitri Bin Mohamad	5335, Permatang Tok Gelam, Penaga, SPU	017-4092169
DBD	1. Samsuri Bin Aziz	Lot 230, Mk 3, Jalan Sungai Pinang, DBD	014-6015493
	2. Asma Binti Rahim	Lot 462/B07, Sg Burung DBD	016-4812220
	3. Araivindan A/L Thanabalan	Lot 102, Mk1, Pantai Aceh, DBD	012-3374404

A)Spesifikasi kerja-kerja penyediaan dan Pemasangan lapan (8) set Travis kepada 8 penternak adalah seperti berikut:

1. Kerja-kerja penyediaan dan pemasangan set lengkap travis bersaiz 15.5 kaki Panjang x 6 kaki tinggi x 2.5 kaki lebar. **(Gambarajah di Lampiran 1)**
 - 1.1 Besi jenis GI paip *Type B* (raling saiz 1 ½ inci, tiang saiz 2 inci
 - 1.2 Pembinaan tiang dan reka bentuk di bahagian depan dan di belakang adalah bersambung **(gambarajah seperti di lampiran 2)**
 - 1.3 Reka bentuk pintu belakang dan pintu depan serta saiz **(gambarajah di lampiran 3 dan 4)**
 - 1.2 Bahan-bahan pembinaan konkrit seperti simen dan pasir serta bahan-bahan yang berkaitan dengannya
2. Kerja-kerja mengukur tapak, mengorek lubang tiang sedalam 1 ½ kaki dan memasukan PVC untuk pemasangan travis dan menyiapkan lantai konkrit dengan ketebalan 4 inci dengan keluasan 18 kaki Panjang x 4 kaki lebar.
3. Menyiapkan kerja-kerja berkaitan mengikut kesesuaian serta kekemasan binaan travis dan tapak di lokasi yang dinyatakan.

4. Berikut adalah 8 penternak mengikut spesifikasi yang dinyatakan:.

Daerah	Nama penternak	Alamat lokasi set travis yang akan dipasang
SPT	Ganish a/l Somasundram	Lot 712, Mk 13, Bukit Minyak, Bukit Mertajam, SPT
	Mohd Rizal bin Said	1443, Mk 14, Kg Alma, Bukit Mertajam, SPT
	Cik Ani Bin Jaafar	1502,MK 16, Kg Kuala Tasek, Bukit Mertam, SPT
SPU	Muhamad Asyraf Bin Zabidi	6683, Permatang Che Tak, Sg Dua, SPU
	Mengaswaran a/l LG Namasivayam	2021, Jalan Pokok Machang, Pokok Sena, SPU
	Anas Fitri Bin Mohamad	5335, Permatang Tok Gelam, Penaga, SPU
DBD	Samsuri Bin Aziz	Lot 230, Mk 3, Jalan Sungai Pinang, DBD
	Asma Binti Rahim	Lot 462/B07, Sg Burung DBD

B)Spesifikasi kerja-kerja penyediaan dan Pemasangan satu (1) set Travis kepada 1 penternak adalah seperti berikut:

1. Kerja-kerja penyediaan dan pemasangan set lengkap travis bersaiz 7.5 kaki Panjang x 6 kaki tinggi x 3 kaki lebar secara berkembar **(Gambarajah di Lampiran 5)**
 - 1.1 Besi jenis GI paip *Type B* (raling saiz 1 ½ inci, tiang saiz 2 inci)
 - 1.2 Pembinaan tiang dan reka bentuk di bahagian depan dan di belakang adalah bersambung **(gambarajah seperti di lampiran 6)**
 - 1.3 Reka bentuk pintu belakang dan pintu depan serta saiz **(gambarajah di lampiran 7 ,8 dan 9)**
 - 1.2 Bahan-bahan pembinaan seperti simen dan pasir serta bahan-bahan yang berkaitan dengannya
- 2 Kerja-kerja mengukur tapak,mengorek lubang tiang sedalam 1 ½ kaki dan memasukkan PVC untuk pemasangan travis dan menyiapkan lantai konkrit dengan ketebalan 4 inci dengan keluasan 8 kaki Panjang x 7 kaki lebar.
- 3 Menyiapkan kerja-kerja berkaitan mengikut kesesuaian serta kekemasan

binaan travis dan tapak di lokasi yang dinyatakan.

4 Berikut adalah 1 penternak mengikut spesifikasi yang dinyatakan:.

Daerah	Nama penternak	Alamat lokasi set travis yang akan dipasang
DBD	Araivindan A/L Thanabalan	Lot 102, Mk1, Pantai Aceh, DBD

C) Kerja-kerja pembinaan travis perlu disiapkan sepenuhnya selewat-lewatnya 22 November 2019.

D) laporan bergambar dan berwarna untuk 9 set travis (lengkap nama dan alamat mengikut travis) perlu disertakan semasa tuntutan bayaran dibuat.