

Senarai Ladang Terlibat :

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN NAIKTARAF KAWALAN BUANGAN SISA KUMBAHAN DAN PENCEMARAN BAU DI LADANG PENTERNAK NEGERI PULAU PINANG 2020

BIL	NAMA	ALAMAT / NO TELEFON	TERNAKAN	DAERAH
1	WA ISHAK BIN NAYAN	NO 253 MK I I SG BURUNG 012-5852896	LEMBU, KERBAU	DBD
2	RIZUAN BIN HASSAN	162 MK D JLN BARU 017-4509992	KAMBING	DBD
3	ZAHRI BIN JAMALUDDIN	349 MKD JLN BARU 016-5071996	LEMBU	DBD
4	MOHD KHAIRUL HAQ B KHAIRUL ANWAR	LOT 216 MK B SG RUSA 018-4712117	KAMBING	DBD
5	SHAARI BIN IBRAHIM	LOT 414 GM I I I MKD 018-4010650	LEMBU, KAMBING	DBD
6	AHMAD BIN SALLEH	LOT 3547 LAHAR TAMBUN, 13300 TASEK GELUGOR 011-10784750	LEMBU	SPU
7	AZAMI BIN AHMAD	1469 AIR ITAM DALAM, 13300 TASEK GELUGOR 017-4700671	LEMBU	SPU

BIL	NAMA	ALAMAT / NO TELEFON	TERNAKAN	DAERAH
8	NG TENG KUANG	3036,TINGKAT SELAMAT 9, KAMPUNG SELAMAT 019-5492706	BABI	SPU
9	NG JO HONG	2714,TINGKAT SELAMAT 9, KAMPUNG SELAMAT 019-4666611	BABI	SPU
10	ABD RAZAK BIN AHMAD	3485 JALAN KAMPUNG PISANG 14000 B.MERTAJAM 013-423 0860	LEMBU	SPT
11	RUSLI BIN SHAARI	T/S 3503 MK20 KAMPUNG MENGKUANG KERETAPI 013-320 9175	LEMBU	SPT
12	SHUKOR BIN ABDULLAH	639 KG TUN SAADON 14000 BUKIT MERTAJAM 012-457 6873	LEMBU	SPT
13	VILVANATHAN A/L ANATANATHAN	LOT 713 & 4535 PLOT D MKM 13 14000 B.MERTAJAM 014-944 8295 / 016-449 8295	LEMBU	SPT

BIL	NAMA	ALAMAT / NO TELEFON	TERNAKAN	DAERAH
14	ABU BAKAR BIN HASHIM	258 PADANG IBU, MK 20 KUBANG SEMANG, 14000 BUKIT MERTAJAM 019-4000268	LEMBU	SPT
15	ANTONY A/L AKORASAMY	KAMPUNG TRANSKRIAN 14300 NIBONG TEBAL 012-4644273/018-6663635	LEMBU SUSU	SPS
16	WISVAM A/L SANDRA	LADANG BATU KAWAN 012-5774833	LEMBU	SPS
17	SHAHIDAN BIN OMAR	2113 CANGKAT BARUH 14300 NIBONG TEBAL 017-4233005	LEMBU	SPS

SPESIFIKASI

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN NAIKTARAF KAWALAN BUANGAN SISA KUMBAHAN DAN PENCEMARAN BAU DI LADANG PENTERNAK NEGERI PULAU PINANG 2020

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	KUANTITI	HARGA /UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA AWALAN MELIBATKAN ; a) Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk Insurans Public Liability dan Workmen Compensation. (Workmen Compensation) b) Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.			
2	KERJA-KERJA DI LADANG AHMAD BIN SALLEH (620320-07-5413) LOT 3547 LAHAR TAMBUN, 13300 TASEK GELUGOR JENIS TERNAKAN: LEMBU			
2.1	Kerja-kerja membersihkan saluran paip air keluar sedia ada dengan mengorek sisa buangan binatang ternakan dan rumput-rumput yang tumbuh disepanjang laluan longkang.	1 unit @ pukal		
2.2	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saluran pembuangan yang sediaada. (Anggaran Panjang Paip: 55 Kaki)	55 kaki		
2.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut.	2 unit		
2.4	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		

2.5	Kerja-kerja pemasangan dinding tembok batu bata disepanjang laluan saliran sedia ada pada ketinggian 2' bagi menghalang tanah jatuh kedalam longkang sedia ada (Anggaran Panjang: 160 Kaki)	160 kaki		
3	KERJA-KERJA DI LADANG AZAMI BIN AHMAD (560418-07-5575) 1469 AIR ITAM DALAM, 13300 TASEK GELUGOR JENIS TERNAKAN: LEMBU			
3.1	Kerja-kerja meroboh serta membuka sistem paip sediaada bagi membina 'box manhole' baru	1 unit @ pukal		
3.2	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saliran pembuangan yang sediaada. (Anggaran Panjang Paip: 120 Kaki)	120 kaki		
3.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dipasang pada ke dalam yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut.	2 unit		
3.4	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
3.5	Kerja-kerja pemasangan longkang U-drain berukuran 225mm baru termasuk kerja membaiki lantai disekitar kawasan berkaitan. (Anggaran Panjang: 30 Kaki)	30 kaki		
4	KERJA-KERJA DI LADANG NG TENG KUANG (550601-07-5451) 3036, TINGKAT SELAMAT 9, KAMPUNG SELAMAT JENIS TERNAKAN: BABI			
4.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan terlibat bagi kerja-kerja pemasangan longkang U-Drain bersaiz 2'	1 unit @ pukal		
4.2	Kerja-kerja pemasangan longkang konkrit bersaiz 2' dari jenis U-Shape, termasuk kerja-kerja penyediaan lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran panjang : 300 kaki)	300 kaki		
4.3	Kerja-kerja memecah longkang sediaada bagi membuat penyambungan dengan longkang baru yang akan dibina serta lain-lain kerja berkaitan.	1 unit @ pukal		

5	KERJA-KERJA DI LADANG NG JOO HONG (520225-07-5695) 2714, TINGKAT SELAMAT 9, KAMPUNG SELAMAT JENIS TERNAKAN: BABI			
5.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan sekitar bagi membina longkang konkrit bersaiz 400mm dari jenis V shape	1 unit @ pukal		
5.2	Kerja-kerja pemasangan longkang konkrit jenis V bersaiz 400mm bagi menggantikan longkang sedia ada yang telah rosak/retak/pecah termasuk kerja-kerja memadat 1 lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 90 Kaki)	90 kaki		
5.3	Kerja-kerja pemasangan dinding bata untuk dijadikan tembok pada kedalaman yang bersesuaian disepanjang saluran longkang V baru tersebut.	90 kaki		
6	KERJA-KERJA DI LADANG ABD RAZAK BIN AHMAD (580405-07-5275) 3485 JALAN KAMPUNG PISANG 14000 BUKIT MERTAJAM JENIS TERNAKAN: LEMBU			
6.1	Kerja-kerja membaikpulih/membaiki longkang bersaiz 9" sedia ada serta menukar ganti longkang yang rosak/pecah.	1 unit @ pukal		
6.2	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6"@ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saluran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 40 kaki)	40 kaki		
6.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
6.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 4' Pjg x 4' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
6.5	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat	1 unit		

	tahan karat.			
6.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 4' x 4' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
7	KERJA-KERJA DI LADANG RUSLEE BIN SHAARI (750416-02-5221) T/S 3503 MK20 KAMPUNG MENKUANG KERETAPI JENIS TERNAKAN: LEMBU			
7.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru.	1 unit @ pukal		
7.2	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saluran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 80 kaki)	80 kaki		
7.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	2 unit		
7.4	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
8	KERJA-KERJA DI LADANG SHUKOR BIN ABDULLAH (800113-07-5101) 639 KG TUN SAADON 14000 BUKIT MERTAJAM JENIS TERNAKAN: LEMBU			
8.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru.	1 unit @ pukal		
8.2	Kerja-kerja pemasangan longkang U-drain baru bersaiz 9" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 20 kaki)	20 kaki		
8.3	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah	20 kaki		

	bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saliran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 15 kaki)			
8.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
8.5	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 4' Pjg x 4' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
8.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
8.7	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 4' x 4' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
9	KERJA-KERJA DI LADANG ABU BAKAR BIN HASHIM (450525-07-5213) 258 PADANG IBU, MK 20 KUBANG SEMANG, 14000 BUKIT MERTA JAM JENIS TERNAKAN: LEMBU			
9.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru.	1 unit @ pukal		
9.2	Kerja-kerja pemasangan longkang U-drain baru bersaiz 9" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 60 kaki)	60 kaki		
9.3	Kerja-kerja membaikpulih lantai konkrit sedia ada disepanjang longkang dengan menampak/membaiki semula setelah pemasangan longkang siap.	1 unit @ pukal		
9.4	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengorekan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saliran pembuangan yang sediaada	100 kaki		

	(Anggaran Panjang: 100 kaki)			
9.5	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
9.6	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 4' Pjg x 4' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
9.7	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
9.8	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 4' x 4' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
10	KERJA-KERJA DI LADANG VILVANATHAN A/L ANATANATHAN (880711-07-5139) LOT 713 & 4535 PLOT D MUKIM 13 14000 BUKIT NERTA JAM JENIS TERNAKAN: LEMBU			
10.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek.	1 unit @ pukal		
10.2	Kerja-kerja pemasangan longkang U-drain baru bersaiz 9" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 50 kaki)	50 kaki		
10.3	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6"@ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saluran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 50 kaki)	50 kaki		
10.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan	1 unit		

	dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut			
10.5	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 5' Pjg x 5' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	2 unit		
10.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
10.7	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 5' x 5' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA				
11	KERJA-KERJA DI LADANG ANTHONY A/L AKORASAMY (640223-08-5502) KAMPUNG TRANSKRIAN 14300 NIBONG TEBAL JENIS TERNAKAN: LEMBU			
11.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek.	1 unit @ pukal		
11.2	Kerja-kerja pemasangan longkang U-drain baru bersaiz 9" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 100 kaki)	100 kaki		
11.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	2 unit		
11.4	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
12	KERJA-KERJA DI LADANG WISVAM A/L SANDRA (810408-07-5335) 272 KG BATU KAWAN 14400 SIMPANG AMPAT SPS			

JENIS TERNAKAN: LEMBU				
12.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek. (Anggaran Panjang Longkang Sediaada: 210 kaki)	210 kaki @ pukal		
12.2	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saluran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 5 kaki)	5 kaki		
12.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
12.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
12.5	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
12.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
13	KERJA-KERJA DI LADANG SHAHIDAN BIN OMAR (8650424-07-5335) 2113 CANGKAT BARUH 14300 NIBONG TEBAL JENIS TERNAKAN: LEMBU			
13.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerjapemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan	200 kaki @ pukal		

	dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek. (Anggaran Panjang Longkang Sediaada: 200 kaki)			
13.2	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6" @ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saliran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 20 kaki)	20 kaki		
13.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
13.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
13.5	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
13.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
14	KERJA-KERJA DI LADANG WA ISHAK BIN NAYAN (580908-07-5591) NO 253 MK11 SG BURUNG 11000 BALIK PULAU JENIS TERNAKAN: LEMBU / KERBAU			
14.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerjapemasangan box manhole baru serta kerja pemasangansaluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerjapembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek. (Anggaran Panjang Longkang Sediaada: 200 Kaki)	200 kaki @ pukal		
14.2	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang	1 unit		

	bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut			
14.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
14.4	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
14.5	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
14.6	Kerja-kerja pemasangan longkang konkrit bersaiz 12" (300mm) jenis V termasuk kerja-kerja pengorekan dan memadat serta bagi pemasangan satu lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 230 Kaki)	230 kaki		
15	KERJA-KERJA DI LADANG RIZUAN BIN HASSAN (850105-07-5561) 162 MK D JLN BARU 11000 BALIK PULAU JENIS TERNAKAN: LEMBU			
15.1	Kerja-kerja meroboh serta membuka sistem paip sediaada bagi membina 'box manhole' baru.	1 unit @ pukal		
15.2	Kerja-kerja pemasangan longkang tembikar (glaze) U-drain baru bersaiz 6" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 25 kaki)	25 kaki		
15.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
15.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	2 unit		

15.5	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
15.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
15.7	Kerja-kerja pemasangan pipe upvc bersaiz 6"@ 150mm diameter termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti soket, tee, elbow serta kerja-kerja pengerokan tanah bagi pemasangan paip upvc tersebut dari 'box manhole' baru ke saluran pembuangan yang sediaada (Anggaran Panjang: 20 kaki)	20 kaki		
16	KERJA-KERJA DI LADANG ZAHRI BIN JAMALUDDIN (890408-06-5623) 349 MKD JLN BARU 11000 BALIK PULAU JENIS TERNAKAN: LEMBU			
16.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek. (Anggaran Panjang Longkang Sediaada: 800 Kaki)	800 kaki @ pukal		
16.2	Kerja-kerja pemasangan longkang tembikar (glaze) U-drain baru bersaiz 6" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 40 kaki)	40 kaki		
16.3	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	2 unit		
16.4	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
17	KERJA-KERJA DI LADANG MOHD KHAIRUL HAQ BIN KHAIRUL ANWAR (850203-08-5325) LOT 216 MK B SG RUSA 11000 BALIK PULAU			

JENIS TERNAKAN: KAMBING				
17.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek. (Anggaran Panjang: 40 kaki)	40 kaki @ pukal		
17.2	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	2 unit		
17.3	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	2 unit		
17.4	Kerja-kerja pemasangan longkang U-drain baru bersaiz 12" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 60 kaki)	60 kaki		
18	KERJA-KERJA DI LADANG SHAARI BIN IBRAHIM (690509-07-5349) Lot 414 GM111 MKD 11000 BALIK PULAU JENIS TERNAKAN: LEMBU			
18.1	Kerja-kerja membersihkan kawasan bagi kerja-kerja pemasangan box manhole baru serta kerja pemasangan saluran paip air buangan yang baru termasuk kerja-kerja pembersihan kawasan hutan dibelakang kandang dengan menggunakan jentera pengorek. (Anggaran Panjang Longkang Sediaada: 200' P X 10' L)	200 kaki P X 10 kaki L @ pukal		
18.2	Kerja-kerja pemasangan longkang tembikar (glaze) U-drain baru bersaiz 6" termasuk memadat lapisan hardcore serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 70 kaki)	70 kaki		
18.3	Kerja-kerja pemasangan dinding bata pada ketinggian 6" bagi menahan serta menghalang air basuhan ternakan dari terus masuk ke dalam longkang (Anggaran Panjang: 70 kaki)	70 kaki		
18.4	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 3' Pjg x 3' Lebar dan	1 unit		

	dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut			
18.5	Kerja-kerja pengorekan bagi memasang 'box manhole' baru berukuran 2' Pjg x 2' Lebar dan dipasang pada kedalaman yang bersesuaian serta kerja menambun semula tanah disekitar 'box manhole' tersebut	1 unit		
18.6	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 2' x 2' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
18.7	Kerja-kerja pemasangan penutup 'box manhole' dari jenis mild steel bar dengan saiz berukuran 3' x 3' termasuk kerja pemasangan engsel dan kerja mengecat dengan cat tahan karat.	1 unit		
18.8	Kerja-kerja pemasangan pipe culvert bulat berdiameter 2' termasuk kerja-kerja pengorekan bagi pemasangan pipe culvert tersebut serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran Panjang: 20 kaki)	20 kaki @ pukal		



GAMBAR CONTOH



