

NO. SEBUTHARGA : JPVPP 03/07- 19/2020

SPESIFIKASI

KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN NAIKTARAF INFRASTRUKTUR KAWALAN PENCEMARAN DI LADANG PENTERNAK NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2020

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	KUANTITI	HARGA /UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA AWALAN MELIBATKAN ; a) Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk Insurans Public Liability dan Workmen Compensation. (Workmen Compensation) b) Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.			
2	KERJA-KERJA DI LADANG MOHD ROSHAIDI BIN YUSOF (681027-10-6443) 512E BUKIT LANGKAP, MK 18 MENGGUANG, 14000 BUKIT MERTAJAM SPT JENIS TERNAKAN: AYAM KAMPUNG			
2.1	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji pam air dari jenis petrol/gasoline dengan kapasiti 2.0 HP termasuk lain-lain kerja yang berkaitan.			
2.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polytank bersaiz N100 termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
2.3	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji:- a. Paip HDPE 25 mm diameter polypipe 200 kaki panjang b. 24 set mist sprinkle c. 11 set injap penutup bersaiz 25mm diameter d. Elbow, tee, soket, bracket, hook serta lain-lain keperluan peralatan berkaitan			
2.4	Kerja-kerja membentuk serta memasang di tapak, meja besi bersaiz 4'x6' bagi menampung			

	polytank N100 serta water pump 2hp termasuk lain-lain keperluan berkaitan.			
3	KERJA-KERJA DI LADANG MUHAMAD BIN ABDULLAH (910608-07-5813) 4812 LAHAR YOUI, 13300 TASEK GELUGOR SPU JENIS TERNAKAN: BEBIRI			
3.1	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji pam air dari jenis elektrik dengan kapasiti 2.0 HP termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
3.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polytank bersaiz N100 termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
3.3	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji:- a. Paip HDPE 25 mm diameter polypipe 320 kaki panjang b. 18 set mist sprinkler, c. 8 set Sprinkler d. 5 set injap penutup bersaiz 25mm diameter e. Elbow, tee, soket, bracket, hook serta lain-lain keperluan peralatan berkaitan			
3.4	Kerja-kerja pendawaian 1 point suis soket elektrik untuk kegunaan pam elektrik yang diambil dari bekalan kuasa yang berdekatan.			
3.5	Kerja-kerja membentuk serta memasang di tapak, meja besi bersaiz 4'x6' bagi menampung polytank N100 serta water pump 2.0 HP termasuk lain-lain keperluan berkaitan.			
4	KERJA-KERJA DI LADANG MUHAMMAD HUZAIFAH BIN HARUN (891105-23-5335) 7979 GUAR PETAI, 13310 TASEK GELUGOR SPU JENIS TERNAKAN: KAMBING			
4.1	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji pam air dari jenis elektrik dengan kapasiti 2.0 HP termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
4.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polytank bersaiz N100 termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
4.3	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji:- a. Paip HDPE 25 mm diameter polypipe 220 kaki panjang b. 10 set mist sprinkler			

	<ul style="list-style-type: none"> c. 6 set Sprinkler d. 7 set injap penutup bersaiz 25mm diameter e. Elbow, tee, soket, bracket, hook serta lain-lain keperluan peralatan berkaitan 			
4.4	Kerja-kerja pendawaian 1 point suis soket elektrik untuk kegunaan pam elektrik yang diambil dari bekalan kuasa yang berdekatan.			
4.5	Kerja-kerja membentuk serta memasang di tapak, meja besi bersaiz 4'x6' bagi menampung polytank N100 serta water pump 2.0 HP termasuk lain-lain keperluan berkaitan.			
5	KERJA-KERJA DI LADANG SAID BIN HAMID (641005-07-5627) 135, AIR ITAM LUAR, NYIOR SEBATANG SPU JENIS TERNAKAN: KAMBING			
5.1	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji pam air dari jenis elektrik dengan kapasiti 2.0 HP termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
5.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polytank bersaiz N100 termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
5.3	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji:- <ul style="list-style-type: none"> a. Paip HDPE 25 mm diameter polypipe 350 kaki panjang b. 16 set mist sprinkler c. 8 set Sprinkler d. 7 set injap penutup bersaiz 25mm diameter e. Elbow, tee, soket, bracket, hook serta lain-lain keperluan peralatan berkaitan 			
5.4	Kerja-kerja pendawaian 1 point suis soket elektrik untuk kegunaan pam elektrik yang diambil dari bekalan kuasa yang berdekatan.			
5.5	Kerja-kerja membentuk serta memasang di tapak, meja besi bersaiz 4'x6' bagi menampung polytank N100 serta water pump 2.0 HP termasuk lain-lain keperluan berkaitan.			
6	KERJA-KERJA DI LADANG MUSTAKIM BIN ABD WAHAB (750418-07-5527) 116B MK 11 KG BUKIT BAYAN LEPAS JENIS TERNAKAN: KAMBING			

6.1	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji pam air dari jenis elektrik dengan kapasiti 2.0 HP termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
6.2	Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polytank bersaiz N100 termasuk lain-lain kerja berkaitan.			
6.3	Kerja-kerja membekal, memasang serta menguji:- a. Paip HDPE 25 mm diameter polypipe 280 kaki panjang b. 12 set mist sprinkler c. 6 set Sprinkler d. 8 set injap penutup bersaiz 25mm diameter e. Elbow, tee, soket, bracket, hook serta lain-lain keperluan peralatan berkaitan			
6.4	Kerja-kerja pendawaian 1 point suis soket elektrik untuk kegunaan pam elektrik yang diambil dari bekalan kuasa yang berdekatan.			
6.5	Kerja-kerja membentuk serta memasang di tapak, meja besi bersaiz 4'x6' bagi menampung polytank N100 serta water pump 2.0 HP termasuk lain-lain keperluan berkaitan.			

CONTOH GAMBAR



SENARAI PESERTA PROJEK KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN NAIKTARAF INFRASTRUKTUR KAWALAN PENCEMARAN DI LADANG PENTERNAK NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2020

BIL	NAMA	ALAMAT / NO TELEFON	TERNAKAN	CADANGAN PROJEK	DAERAH
1	MUSTAKIM BIN ABD WAHAB	116B MK 11 KG BUKIT BAYAN LEPAS 016-4897322	KAMBING	SISTEM PAIPING	DBD
2	MUHAMAD BIN ABDULLAH	4812 LAHAR YOOI, 13300 TASEK GELUGOR 012-4688040	BEBIRI	SISTEM PAIPING	SPU
3	MUHAMMAD HUZAIFAH BIN HARUN	7979 GUAR PETAI, 13310 TASEK GELUGOR 013-5859619	KAMBING	SISTEM PAIPING	SPU
4	SAID BIN HAMID	135, AIR ITAM LUAR, NYIOR SEBATANG 012-4684230	KAMBING	SISTEM PAIPING	SPU
5	MOHD ROSHAIDI BINYUSOF	512E BUKIT LANGKAP, MK 18 MENGKUANG, 14000 BUKIT MERTAJAM 011-27779026	AYAM KAMPUNG	SISTEM PAIPING	SPT