

**KERJA-KERJA PENYEDIAAN DAN MEMASANG EMPAT (4) SET TRAVIS KEPADA
PENTERNAK YANG MENGIKUTI PROGRAM KESIHATAN TERNAKAN BAGI
MENINGKATKAN KUALITI KESIHATAN VETERINAR**

Pengenalan

Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang (JPVPP) bercadang untuk mempertimbangkan tambahan empat (4) permohonan travis yang telah siap dibuat pemeriksaan dan layak untuk diberikan kepada penternak terbabit. Pertimbangan ini berdasarkan penjimatan semasa keputusan pemilihan pada sebutharga JPVPP 03/07-1/2020 dan mempertimbangkan kepada penambahan unit travis untuk diberikan kepada penternak sekiranya ada permohonan. Setiap permohonan travis akan melalui tapisan oleh pegawai . Lawatan tapak akan dibuat sebelum diluluskan pemberian kepada penternak terbabit.

Justifikasi kelulusan kelayakan penerimaan travis adalah untuk kemudahan kepada penternak yang mengikuti program kesihatan veterinar dalam perkhidmatan pengambilan sampel, rawatan, vaksinasi dan perkhidmatan lain yang berkaitan.

Travis ini digunakan untuk mengekang haiwan yang membolehkan haiwan tersebut terhad pergerakannya bagi membolehkan perkhidmatan veterinar dilaksanakan secara selamat dan kebajikan haiwan terpelihara.

Berikut adalah nama dan alamat empat (4) penternak yang dipertimbangkan untuk mendapat set travis:

Bil.	Nama penternak	Alamat lokasi set travis yang akan dipasang	Daerah
1.	Mohd Kamal Bin Hj. Harun	1103 Kampung Padang Lalang, 14100 Simpang Ampat	SPS
2.	Lim Ah Nam	Lot 1055 Tiga Kongsi, 14100 Simpang Ampat.	
3.	Somasundram A/L Chelliah Chettar	Lot 5 tepi JPS, Jalan Bukit Minyak, 14000 Bukit Mertajam	SPT
4.	Zulkifli Bin Iqbal	795 Jalan Sg Nibong Kecil,	DTL

A)Spesifikasi kerja-kerja penyediaan dan Pemasangan empat (2) set Travis kepada 2 penternak adalah seperti berikut:

1. Kerja-kerja penyediaan dan pemasangan set lengkap travis bersaiz 15.5 kaki Panjang x 6 kaki tinggi x 2.5 kaki lebar. **(Gambarajah di Lampiran 1)**
 - 1.1 Besi jenis GI paip Type B (*raling* saiz 1 ½ inci, tiang saiz 2 inci
 - 1.2 Pembinaan tiang dan reka bentuk di bahagian depan dan di belakang adalah bersambung **(gambarajah seperti di lampiran 2)**
 - 1.3 Reka bentuk pintu belakang dan pintu depan serta saiz **(gambarajah di lampiran 3 dan 4)**
 - 1.4 Membuat lantai konkrit menggunakan besi BRC R8. Tapak Tiang menggunakan paip PVC 6 inci dengan kedalaman yang sesuai sekurang-kurangnya 1.5 kaki. ketebalan 4 inci dengan keluasan 18 kaki Panjang X 4 kaki lebar)
 - 1.5 Bahan-bahan pembinaan seperti simen dan pasir serta bahan-bahan yang berkaitan dengannya
2. Menyiapkan kerja-kerja berkaitan mengikut kesesuaian serta kekemasan binaan travis dan tapak di lokasi yang dinyatakan.
3. Berikut adalah 4 penternak mengikut spesifikasi yang dinyatakan:

Daerah	Nama penternak	Alamat lokasi set travis yang akan dipasang	Nombor Telefon
SPS	Mohd Kamal Bin Hj. Harun	1103 Kampung Padang Lalang, 14100 Simpang Ampat	012-6030819 04-5887858
	Lim Ah Nam	Lot 1055 Tiga Kongsi, 14100 Simpang Ampat.	016-4153684

B) Spesifikasi kerja-kerja penyediaan dan Pemasangan dua (2) set Travis kepada 2 penternak adalah seperti berikut:

1. Kerja-kerja penyediaan dan pemasangan set lengkap travis bersaiz 7.5 kaki Panjang x 6 kaki tinggi x 2.5 kaki lebar **secara berkembar. (Gambarajah di Lampiran 1)**

1.1 Besi jenis GI paip Type B (raling saiz 1 ½ inci, tiang saiz 2 inci)

1.2 Pembinaan tiang dan reka bentuk di bahagian depan dan di belakang adalah bersambung **(gambarajah seperti di lampiran 2)**

1.3 Reka bentuk pintu belakang dan pintu depan serta saiz **(gambarajah di lampiran 3 dan 4)**

1.4 Membuat lantai konkrit menggunakan besi BRC R8 dengan ketebalan 4 inci dan keluasan 8 kaki Panjang x 7 kaki lebar.

1.5 Tapak Tiang menggunakan paip PVC 6 inci dengan kedalaman yang sesuai sekurang-kurangnya 1.5 kaki .

1.6 Bahan-bahan pembinaan seperti simen dan pasir serta bahan-bahan yang berkaitan dengannya.

2 Menyiapkan kerja-kerja berkaitan mengikut kesesuaian serta kekemasan binaan travis dan tapak di lokasi yang dinyatakan.

3 Berikut adalah 2 penternak mengikut spesifikasi yang dinyatakan:..

Daerah	Nama penternak	Alamat lokasi set travis yang akan dipasang	Nombor Telefon
SPT	Somasundram A/L Chelliah Chettar	Lot 5 tepi JPS, Jalan Bukit Minyak, 14000 Bukit Mertajam	016-4116476
DTL	Zulkifli Bin Iqbal	795 Jalan Sg Nibong Kecil,	011-57747604

C) Kerja-kerja pembinaan travis perlu disiapkan sepenuhnya selewat-lewatnya 22 Oktober 2020

D) laporan bergambar dan berwarna untuk 4 set travis (lengkap nama dan alamat mengikut travis) perlu disertakan semasa tuntutan bayaran dibuat.

