

**BORANG 3**  
**JADUAL SPESIFIKASI KERJA**

**1- KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN BINA BARU KANDANG LEMBU  
SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN**

<b>LOKASI KERJA</b>	Muhammad Zoudi Bin Hassan No 367 Mukim 9 Kg Che Aminah Jalan Bukit Panchor Tel:017-5122705
---------------------	---

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<b>KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SEDIA ADA;</b>  1. Kerja-kerja menanggalkan / memotong sebahagian tiang, railing dan pintu sedia ada termasuk kerja-kerja pembersihan.	-	Pukal
4	<b>KERJA – KERJA MEMBINA TAMBAHAN KANDANG LEMBU BERUKURAN 36’ X 16.5’;</b>  1. Menjalankan kerja-kerja konkrit lantai 1:2:4 pada ketebalan 3” hingga 4”, dengan hamparan BRC (A6) untuk keluasan kandang 36’ x 16.5’ dengan kemas separa licin dan dengan kecerunan 2% menghala ke longkang.  2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang besi <i>GI Pipe</i> 4” kelas B pada jarak 5’ - 10’ antara satu tiang dengan ketinggian 10’ dari paras lantai. Tiang hendaklah ditanam 2’ dalam.  3. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang besi <i>GI Pipe</i> 2” kelas B pada jarak 5’ - 10’ antara satu tiang pada railing sedia ada dan kerja-kerja kemas berkaitan.  4. Kerja – kerja membekal dan memasang kerangka bumbung panjang A jenis keluli ringan <i>C Channel</i> pada keluasan 40’ x 20.5’ berbentuk A.  5. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung panjang jenis <i>Metal Deck 30G</i> pada keluasan 40’ x 20.5’ bentuk A.	Kaki persegi	594

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>6. Kerja – kerja membekal dan memasang pintu utama jenis gelongsor (<i>sliding</i>) dan pintu belakang dengan menggunakan besi <i>GI Pipe 2"</i> kelas B dan kerja-kerja berkaitan untuk kemas pintu.</p> |  |  |
|--|--|--|--|



Pemilik ladang

Encik Muhammad Zoudi



Tapak untuk dinaiktaraf kandang lembu.

**2- KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN**

<b>LOKASI KERJA</b>	Hamid Bin Mat Desa Lot 806 Mk9 Tanjung Berembang Tel: 013-5073371
---------------------	---

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<b>KERJA – KERJA MEMBUKA KANDANG SEDIA ADA;</b>  1. Kerja-kerja menanggalkan keseluruhan bumbung dan rangka bumbung sedia ada termasuk kerja-kerja pembersihan	-	Pukal
4.	<b>KERJA – KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SAIZ 84’ x 20’ YANG MELIBATKAN BUMBUNG DAN KERANGKA BUMBUNG.</b>  1. Kerja – kerja membekal dan memasang kerangka bumbung (kasau lintang / <i>roof trust</i> ) yang rosak (menggantikan kayu sedia ada) dengan bahan jenis keluli ringan (besi pengikat bumbung) pada keluasan 88’ x 24’.  2. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung jenis Metal Deck 30G pada keluasan 88’ x 24’.	Kaki persegi	1680



Pemilik ladang  
Encik Hamid



← Kayu reput yang perlu diganti

Keadaan bumbung yang rosak dan perlu diganti baru.

### 3- KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG KAMBING SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN

<b>LOKASI KERJA</b>	Ku Mat Bin Ku Soh 2425 Bagan Buaya Changkat, S.P.S. Tel: 016-4847575
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p><b>KERJA – KERJA MENAIKTARAF TAMBAHAN KANDANG KAMBING BARU BERSAIZ 20' x 30'</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja – kerja membina dan memasang 12 tiang kok berukuran 7' x 1' di konkrit dan meletakkan besi cerucuk Y12 di bahagian dalam kok ke semua 12 unit serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan tiang utama kandang. Tapak tiang perlu dibuat footing bersaiz 2' x 2'.</li> <li>2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang kayu sebanyak 12 unit berukuran 4" x 4" berketinggian 9' dia atas tiang kok serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan kandang.</li> <li>3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk berukuran 2" x 6" untuk kandang kambing bersaiz 20' x 30' di setiap tiang.</li> <li>4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu gelegar berukuran 2" x 4" dengan jarak 2' setiap satu untuk kandang kambing bersaiz 20' x 30'.</li> <li>5. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1" x 2" untuk kandang bersaiz 20' x 30'.</li> <li>6. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu papan dinding bersaiz 10" x 3/4" ketinggian 4' dari lantai kandang bersaiz 20' x 30' beserta satu unit pintu.</li> <li>7. Kerja – kerja membekal dan memasang kekuda bumbung panjang 'A' dengan bahan jenis keluli</li> </ol>	kaki persegi	600

	<p>ringan <i>c channel</i> untuk keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>8. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung panjang 'A' jenis <i>metal deck</i> 30G pada keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>9. Kerja – kerja membina tangga saiz 3' lebar x 14' panjang curam, bumbung saiz 7' x 16' serta kerja – kerja lain yang berkaitan.</p> <p>10. Kerja – kerja memasang palong makanan dari jenis PVC saiz 1' x 20' serta kerja – kerja berkaitan.</p> <p>11. Kerja – kerja merender simen lantai ketebalan 3" dengan kecerunan 2% menghala ke longkang dan membina longkang keliling serta tembok tinggi 1' mengikut kesesuaian untuk keluasan kandang saiz 24'x 34' serta kerja – kerja kemas berkaitan.</p>		
--	---	--	--

Pemilik ladang Encik Ku Mat



Tapak untuk bina kandang tambahan baru

