

**BORANG 3**  
**JADUAL SPESIFIKASI KERJA**

**1- KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN BINA BARU KANDANG LEMBU  
SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

<b>LOKASI KERJA</b>	Nor Shahril Bin Ayob No 2601 Mukim 3 Kampung Pelet Kubang Semang 14400 Bukit Mertajam, S.P.T. No. Telefon: 017-2145655
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<b>KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SEDIA ADA;</b>  1. Kerja-kerja menanggalkan / memotong sebahagian tiang, railing dan pintu sedia ada termasuk kerja-kerja pembersihan.	-	Pukal
4	<b>KERJA – KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA SAIZ 30' x 23' YANG MELIBATKAN RAILING KELILING, RAILING BILIK, PINTU, PALUNG MAKANAN, REM DAN LONGKANG.</b>  1. Menjalankan kerja-kerja konkrit lantai 1:2:4 pada ketebalan 3" hingga 4", dengan hamparan BRC (A6) untuk keluasan sebahagian kandang 15' x 23' dengan kemas separa licin dan dengan kecerunan 2% menghala ke longkang.  2. Kerja – kerja membekal dan memasang <i>GI Pipe</i> 1.5" kelas B untuk <i>railing</i> , dengan jarak 1' beserta satu unit pintu utama termasuk tiang <i>railing</i> besi <i>GI Pipe</i> 2" kelas B pada jarak maksima 5' antara satu tiang.  3. Kerja – kerja membekal dan memasang <i>GI Pipe</i> 1.5" kelas B untuk <i>railing</i> 4 bilik, dengan jarak 1' beserta satu unit pintu setiap bilik termasuk tiang <i>railing</i> besi <i>GI Pipe</i> 2" kelas B. (satu bahagian bilik depan perlu <i>railing</i> jenis mudah alih).	Kaki persegi	690

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kerja-kerja membina rem konkrit pada ketebalan 3" hingga 4" lantai rem dan bata simen berplaster lebar 2 meter x 1 meter lantai rem. Ketinggian lantai rem 3'. Membina lantai curam sepanjang 2 meter, membina pintu buka dalam rem dan tiang pagar railing serta kerja-kerja berkaitan.</li> <li>5. Kerja – kerja menaiktaraf palung makanan sedia ada berplaster licin bahagian dalam dengan menambah simen bahagian penjuru palung makanan supaya berlengkung. Tinggi dinding palung makanan 2' dengan kedalaman lantai palung 9" dari paras atas dinding palung makanan beserta plaster simen penuh keseluruhan palung makanan.</li> <li>6. Kerja-kerja menaiktaraf longkang sedia ada dengan meletakkan satu tingkat bata dan berplaster simen penuh daripada palung makanan hingga pagar.</li> <li>7. Kerja-kerja menaiktaraf tembok sedia ada saiz 23' panjang, berplaster simen penuh di bahagian belakang kandang.</li> <li>8. Kerja-kerja membina tembok baru bata berplaster simen tinggi 2' di bahagian depan kandang mengikut kesesuaian kandang.</li> </ol>		
--	---	--	--



Pemilik ladang

Encik Nor Shahril



Palung makanan perlu dinaiktaraf



Pandangan hadapan kandang



Rem yang perlu diketuk dan dibina baru



Railing kayu ditukar dengan GI Paip dan tiang railing serta tembok perlu diplaster simen.

**2- KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

<b>LOKASI KERJA</b>	Mohamad Syahir Bin Mohd Romli 3177 Mukim 18 Mengkuang Semarak 14000 Bukit Mertajam Tel: 017-5854808
---------------------	---

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p><b>KERJA – KERJA MENAIKTARAF TAMBAHAN KANDANG KAMBING BARU BERSAIZ 20’ x 30’</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja – kerja membina dan memasang 12 tiang kok berukuran 7’ x 1’ di konkrit dan meletakkan besi cerucuk Y12 di bahagian dalam kok ke semua 12 unit serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan tiang utama kandang. Tapak tiang perlu dibuat footing bersaiz 2’ x 2’.</li> <li>2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang kayu sebanyak 12 unit berukuran 4” x 4” berketinggian 9’ dia atas tiang kok serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan kandang.</li> <li>3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk berukuran 2” x 6” untuk kandang kambing bersaiz 20’ x 30’ di setiap tiang.</li> <li>4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu gelegar berukuran 2” x 4” dengan jarak 2’ setiap satu untuk kandang kambing bersaiz 20’ x 30’.</li> <li>5. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1” x 2” untuk kandang bersaiz 20’ x 30’.</li> <li>6. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu papan dinding bersaiz 10” x ¾” ketinggian 4’ dari lantai kandang bersaiz 20’ x 30’ beserta satu unit pintu.</li> </ol>	Kaki persegi	600



	<p>7. Kerja – kerja membekal dan memasang kekuda bumbung panjang 'A' dengan bahan jenis keluli ringan <i>c channel</i> untuk keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>8. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung panjang 'A' jenis <i>metal deck</i> 30G pada keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>9. Kerja – kerja membina tangga saiz 3' lebar x 14' panjang curam, bumbung saiz 7' x 16' serta kerja – kerja lain yang berkaitan.</p> <p>10. Kerja – kerja memasang palong makanan dari jenis PVC saiz 1' x 20' serta kerja – kerja berkaitan.</p> <p>11. Kerja – kerja merender simen lantai ketebalan 3" dengan kecerunan 2% menghala ke longkang dan membina longkang keliling serta tembok tinggi 1' mengikut kesesuaian untuk keluasan kandang saiz 24'x 34' serta kerja – kerja kemas berkaitan.</p>		
--	---	--	--



Pemilik ladang Encik Mohamad Syahir



Tapak yang akan dinaiktaraf kandang kambing baru.