

BORANG 3
JADUAL SPESIFIKASI KERJA

**1- KERJA-KERJA BINA BARU KANDANG LEMBU SEDIA ADA DI DAERAH
SEBERANG PERAI UTARA**

LOKASI KERJA	Samsol bin Md Saad Lot 5961, Mukim 11, Kampung Air Itam Dalam, 13300 Tasek Gelugor Tel: 018-4664378
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p>KERJA – KERJA BINA BARU KANDANG LEMBU BERUKURAN 20' X 25';</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kerja-kerja konkrit lantai 1:2:4 pada ketebalan 3" hingga 4", dengan hamparan BRC (A6) untuk keluasan kandang 20' x 25' dengan kemas separa licin dan dengan kecerunan 2% menghala ke longkang. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang besi <i>GI Pipe</i> 4" kelas B pada ketinggian 10' dari paras lantai pada jarak 5' - 10' antara satu tiang. Tiang hendaklah ditanam 2' dalam. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kerangka bumbung panjang 'A' jenis keluli ringan <i>C Channel</i> pada keluasan 24' x 29'. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung panjang 'A' jenis <i>Metal Deck 30G</i> pada keluasan 24' x 29'. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang <i>GI Pipe</i> 1.5" kelas B untuk <i>railing</i>, 5 lapisan dengan jarak 1' beserta satu unit pintu utama dan pintu belakang termasuk tiang <i>railing</i> besi <i>GI Pipe</i> 2" kelas B pada jarak 5' antara satu tiang. 6. Kerja-kerja membina laluan dari rem ke petak 	Kaki persegi	500

	<p>kandang menggunakan GI Pipe 1.5 inci kelas B, 5 lapisan dengan jarak 1' beserta satu unit pintu.</p> <p>7. Kerja-kerja membina rem konkrit pada ketebalan 3" hingga 4" lantai rem dan bata simen berplaster lebar 2 meter x 1 meter lantai rem. Ketinggian lantai rem 3'. Membina lantai curam sepanjang 2 meter dan membina pintu buka dalam rem serta tiang pagar railing.</p> <p>8. Kerja – kerja membina palong makanan simen konkrit sedia ada pada ketebalan 3" hingga 4" dan bata berplaster licin bahagian dalam berlekung saiz 2' lebar. Tinggi dinding palung makanan 2' dengan kedalaman lantai palung 9" dari paras atas dinding palung makanan beserta membina bumbung yang melebihi 2' dari palung makanan.</p> <p>9. Kerja-kerja membina tembok baru bata berplaster tinggi 2' mengikut kesesuaian infrastruktur kandang.</p>		
--	---	--	--



Pemilik ladang Encik Samsol



Tapak untuk bina kandang lembu baru. Pemilik kandang perlu membuka dan meruntuh kandang sedia ada dan sediakan tapak untuk bina kandang baru.

2- KERJA-KERJA BINA BARU KANDANG KAMBING SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA

LOKASI KERJA	Azman Bin Abu Bakar @ Ishak No 7926 Kampung Selamat, 13300 Tasek Gelugor Pulau Pinang Tel: 017-5827297
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p>KERJA – KERJA MENAIKTARAF TAMBAHAN KANDANG KAMBING BARU BERSAIZ 20' x 30'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja – kerja membina dan memasang 12 tiang kok berukuran 7' x 1' di konkrit dan meletakkan besi cerucuk Y12 di bahagian dalam kok ke semua 12 unit serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan tiang utama kandang. Tapak tiang perlu dibuat footing bersaiz 2' x 2'. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang kayu sebanyak 12 unit berukuran 4" x 4" berketinggian 9' dia atas tiang kok serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan kandang. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk berukuran 2" x 6" untuk kandang kambing bersaiz 20' x 30' di setiap tiang. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu gelegar berukuran 2" x 4" dengan jarak 2' setiap satu untuk kandang kambing bersaiz 20' x 30'. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1" x 2" untuk kandang bersaiz 20' x 30'. 6. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu papan dinding bersaiz 10" x 3/4" ketinggian 4' dari lantai kandang bersaiz 20' x 30' beserta satu unit pintu. 	Kaki persegi	600

	<p>7. Kerja – kerja membekal dan memasang kekuda bumbung panjang 'A' dengan bahan jenis keluli ringan <i>c channel</i> untuk keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>8. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung panjang 'A' jenis <i>metal deck</i> 30G pada keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>9. Kerja – kerja membina tangga saiz 3' lebar x 14' panjang curam, bumbung saiz 7' x 16' serta kerja – kerja lain yang berkaitan.</p> <p>10. Kerja – kerja memasang palong makanan dari jenis PVC saiz 1' x 20' serta kerja – kerja berkaitan.</p> <p>11. Kerja – kerja merender simen lantai ketebalan 3" dengan kecerunan 2% menghala ke longkang dan membina longkang keliling serta tembok tinggi 1' mengikut kesesuaian untuk keluasan kandang saiz 24'x 34' serta kerja – kerja kemas berkaitan.</p>		
--	---	--	--



Pemilik ladang Encik Azman



Tapak yang akan dinaiktaraf kandang kambing baru.

3- KERJA-KERJA BINA BARU KANDANG KAMBING SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA

LOKASI KERJA	Ab. Rahim Bin Othman 1096 Permatang Rawa, 13100 Penaga, S.P.U Tel: 012-5096332
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p>KERJA – KERJA MENAIKTARAF TAMBAHAN KANDANG KAMBING BARU BERSAIZ 20' x 30'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja – kerja membina dan memasang 12 tiang kok berukuran 7' x 1' di konkrit dan meletakkan besi cerucuk Y12 di bahagian dalam kok ke semua 12 unit serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan tiang utama kandang. Tapak tiang perlu dibuat footing bersaiz 2' x 2'. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang kayu sebanyak 12 unit berukuran 4" x 4" berketinggian 9' dia atas tiang kok serta kerja-kerja berkaitan untuk mengukuhkan kandang. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk berukuran 2" x 6" untuk kandang kambing bersaiz 20' x 30' di setiap tiang. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu gelegar berukuran 2" x 4" dengan jarak 2' setiap satu untuk kandang kambing bersaiz 20' x 30'. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1" x 2" untuk kandang bersaiz 20' x 30'. 6. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu papan dinding bersaiz 10" x 3/4" ketinggian 4' dari lantai kandang bersaiz 20' x 30' beserta satu unit pintu. 	kaki persegi	600

	<p>7. Kerja – kerja membekal dan memasang kekuda bumbung panjang 'A' dengan bahan jenis keluli ringan <i>c channel</i> untuk keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>8. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung panjang 'A' jenis <i>metal deck</i> 30G pada keluasan kandang bersaiz 24' x 34'.</p> <p>9. Kerja – kerja membina tangga saiz 3' lebar x 14' panjang curam, bumbung saiz 7' x 16' serta kerja – kerja lain yang berkaitan.</p> <p>10. Kerja – kerja memasang palong makanan dari jenis PVC saiz 1' x 20' serta kerja – kerja berkaitan.</p> <p>11. Kerja – kerja merender simen lantai ketebalan 3" dengan kecerunan 2% menghala ke longkang dan membina longkang keliling serta tembok tinggi 1' mengikut kesesuaian untuk keluasan kandang saiz 24'x 34' serta kerja – kerja kemas berkaitan.</p>		
--	---	--	--

