

JADUAL SPESIFIKASI KERJA

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN NAIKTARAF DI POUND TAHANAN PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SPT

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	<p>KERJA -KERJA MENUKAR GANTI BUMBUNG POUND TAHANAN</p> <p>Membekal tenaga kerja, peralatan dan bahan bagi kerja-kerja menukar ganti bumbung dan kerangka bumbung sediaada yang rosak/reput. Kos termasuk membuka serta melupuskan kerangka dan penutup bumbung sediaada serta menukar ganti kerangka dari jenis besi keluli dan memasang baru bumbung metaldeck bewarna dari gred 30 serta lain-lain kerja berkaitan. Ukuran keseluruhan pound : 75' Panjang x 20' Lebar x 9' Tinggi</p>	SQ FT	1500
2.	<p>KERJA-KERJA MELEPA KESELURUHAN LANTAI SEDIA ADA</p> <p>Membekal tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan bagi kerja-kerja melepakan permukaan lantai sedia ada dengan ketebal 30-35mm tebal dengan kecerunan permukaan bagi mengalir air cucian di lantai masuk ke longkang sedia ada. Keluasan keseluruhan lantai : 1500 kaki persegi Ukuran setiap pound : 20' P x 8'L Bilangan pound : 9 unit</p>	SQ FT	1440
3.	<p>KERJA-KERJA PEMASANGAN GRILL BESI RUANG ATAS POUND</p> <p>Kerja-kerja pemasangan grill besi berukuran 8' L x 1'T pada ruang atas pintu masuk setiap pound dengan menggunakan nett/jarring besi dikemaskan dengan lapisan cat tahan karat Kuantiti pound : 9 Unit</p>	UNIT	9
4.	<p>KERJA KERJA PEMBAIKAN PINTU PAGAR UTAMA POUND (SLIDING GATE ENTRANCE)</p> <p>Kerja pembaikan pintu pagar sediaada dengan menukar ganti setiap roda serta pemasangan track dan kerja-kerja mengecat keseluruhan pintu pagar</p>	UNIT	1
5.	<p>MEMBAIKI PAGAR POUND YANG REPUT / TERCABUT UNTUK POUND NO 1, 2 & 3</p> <p>Kerja-kerja pembaikan rod-rod besi dinding pound No 1, 2 dan 3 dengan menukar ganti serta mengimpal semula rod yang patah/tercabut</p>	UNIT	3
6.	<p>KERJA KERJA MEMBINA STOR BARU</p> <p>Membekal tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan bagi kerja-kerja pembinaan 1 unit stor berukuran 14' P x 5' L dibahagian tepi pound termasuk kerja-kerja memecah dinding pound sediaada</p>	UNIT	1

	serta membina baru dinding termasuk lantai, kerangka serta bumbung baru		
7.	NAIKTARAF LONGKANG SEDIADA Melepa dengan simen dan pasir di permukaan longkang bagi menaikan invert longkang bagi memudahkan aliran air yang bertakung disepanjang longkang tersebut mengalir keluar.	kaki	60
8.	POUND TAHANAN NO 9 UNTUK KUCING Kerja kerja membuka pintu sliding pound sediaada serta memasang pada kedudukan yang baru serta kerja-kerja naiktaraf dengan memasang rak besi bertingkat berbentuk L dibahagian dalam pound. Kos termasuk kerja-kerja membina ramp serta lain-lain kerja berkaitan	UNIT	1
9.	KERJA KERJA NAIKTARAF / TAMBAHAN BESI PADA PINTU POUND NO 1 HINGGA NO 8 Kerja kerja penambahan 5" besi bagi setiap pintu pound sediaada untuk menutup ruangan sekiranya pintu-pintu tersebut dibuka	UNIT	8
10.	KERJA KERJA MENGECAT KESELURUHAN POUND TAHANAN Mengecat keseluruhan dinding/jeriji besi pada keseluruhan 9 unit pound tersebut dengan menggunakan cat tahan karat dicat dengan 2 lapisan cat.	LS	1
11.	PEMASANGAN PAIP OVERFLOW PADA TANKI NAJIS Pemasangan paip overflow dari jenis PVC berukuran 2" diameter di pasang pada tangka sedia ada bagi mengalir keluar lebihan air yang terdapat di dalam tangki. Kos termasuk kerja-kerja menebuk tangki sediaada serta membuat penyambungan paip serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Panjang paip : 15' Panjang)	LS	1