

## SPESIFIKASI KERJA

### SEBUT HARGA KERJA-KERJA BINA BARU SATU (1) KANDANG KAMBING UNTUK PENTERNAK DI DAERAH SEBERANG PERAI UTARA PULAU PINANG

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT
1	<p><b>KERJA-KERJA PERMULAAN :</b></p> <p>a. Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.</p> <p>b. Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.</p>	1
2	<p><b>KERJA-KERJA BINA BARU KANDANG KAMBING BERKELUASAN 25' (L) X 20' (P) (500 KAKI PERSEGI)</b></p> <p><b>NAMA PENTERNAK : MOHAMAD FADZLI BIN IBRAHIM</b></p>	
2.1	<p><b>Kerja-kerja membersih tapak</b></p> <p>Kerja-kerja membersih segala tumbuhan dan mengangkut kesemua sisa-sisa keluar dari tapak termasuk kerja-kerja berkaitan sebelum dan selepas pelaksanaan kerja.</p>	LS
2.3	<p><b>Kerja-kerja pemasangan tiang, tapak, lantai dan dinding</b></p> <p>a. Kerja – kerja membina dan memasang 12 tiang kok berukuran 1' x 7' di konkrit dan meletakkan besi cerucuk Y12 di bahagian dalam semua unit kok serta kerja – kerja berkaitan untuk mengukuhkan tiang utama kandang. Tapak tiang perlu dibuat <i>footing</i> bersaiz 2' x 2'. Jarak antara tiang utama kandang hendaklah antara 7'-10'.</p> <p>b. Kerja – kerja membekal dan memasang 16 tiang kayu berukuran 4" x 4" berketinggian 8' diatas tiang kok serta kerja – kerja berkaitan untuk mengukuhkan kandang.</p> <p>c. Kerja – kerja membekal dan memasang 4 batang kayu rasuk 20' berukuran 2" x 6" untuk kandang kambing bersaiz 500 kaki persegi.</p> <p>d. Kerja – kerja membekal dan memasang 11 batang kayu gelegar 25' berukuran 2" x 4" setiap satu untuk kandang kambing bersaiz 500 kaki persegi.</p>	12 tiang
		16 tiang
		4 batang
		11 batang

	e. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1” x 2” untuk kandang bersaiz 500 kaki persegi dengan jarak antara kayu 1 – 1.5cm.	500 kaki persegi
	f. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu papan dinding bersaiz 6” x ¾ ” ketinggian 4’ dari lantai kandang bersaiz 500 kaki persegi beserta 1 unit pintu.	LS
2.4	<b>Kerja-kerja Palung makanan dan petak kurungan</b>	
	a. Kerja – kerja membekal dan memasang 4 unit Palung makanan dari jenis PVC saiz 1’ x 8’ serta kerja – kerja berkaitan.	4 unit
	b. Kerja – kerja membina 2 unit petak kurungan bersaiz 10’ x 20’ dan 2 unit pintu petak kurungan. Mempunyai jarak 5’ ruang berjalan antara petak kurungan.	2 unit
2.5	<b>Kerja-kerja bumbung</b>	
	a. Kerja – kerja membekal dan memasang kerangka bumbung panjang ‘A’ dengan bahan jenis keluli ringan C Channel dengan keluasan bersaiz 696 kaki persegi. Mempunyai 5 kekuda dan bahagian depan 7 batten panjang 24 kaki, bahagian belakang 7 batten panjang 24 kaki serta lain-lain kerja. Jarak umbun atap dengan lantai kandang adalah 12’ dan jarak bucu atap dengan lantai kandang adalah 7’.	696 kaki persegi
	b. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung Panjang ‘A’ jenis metal deck 30G dengan keluasan bersaiz 696 kaki persegi.	696 kaki persegi
	c. Kayu 2"x3" panjang 25 kaki 2 batang	2 batang
	d. Kayu 2"x3" panjang 20 kaki 4 batang	4 batang
2.6	<b>Kerja-kerja tangga dan pintu</b>	
	a. Kerja – kerja membina tangga saiz 4’ (lebar) x 16’ (Panjang curam), bumbung saiz 7’ x 18’, pagar kiri dan kanan bersaiz 4’ tinggi x 16’ panjang, 1 unit pintu bersesuaian serta kerja – kerja lain yang berkaitan.	1 set
	b. Membina tapak tangga bersimen.	1 set
2.7	<b>Kerja-kerja longkang</b>	
	Kerja – kerja membina longkang berbentuk ‘U’ bersaiz 9 inci panjang 24 kaki serta lain-lain kerja berkaitan.	29 kaki
2.8	<b>Lain-lain</b>	

Bekal dan pasang papan tanda 'Projek Pembangunan Industri Ternakan' sepertimana kehendak lukisan.

1 unit

## CONTOH PAPAN TANDA

### LAKARAN GAMBAR PAPAN TANDA PROJEK

