

JADUAL SPESIFIKASI KERJA

KERJA-KERJA PEMBANGUNAN KEMUDAHAN HOME PLOT UNTUK TIGA (3) PENTERNAK DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH TAHUN 2023

1. Rusli bin Saari (013-3209175 / 017-4954798)

LOKASI KERJA	TS 3503 Mk 20 Mengkuang Keretaapi, 14400 Kubang Semang, Pulau Pinang
---------------------	--

BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</p> <p>i. Penyediaan syarat syarat tawaran termasuk Insuran-insurans "Contractor All Risk & Workmen Compensation's" dan lain-lain keperluan khas</p> <p>ii. Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i></p>	-	pukal
2	<p>Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang yang mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 100 kaki x 100 kaki.</p>		
	<p>i) Membekalkan besi angle bar 2 ½ " ketebalan 6mm x 7 kaki kawasan untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p>	batang	62 batang
	<p>ii) Kerja-kerja membuat dan memasang pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 5 kaki panjang</p>	-	2 unit

2. Muhamad Mukhlis bin Zahari (019-4351024)

LOKASI KERJA	958 Mukim 5 Kubang Semang, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
---------------------	---

BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</p> <p>i) Penyediaan syarat syarat tawaran termasuk Insuran-insurans "Contractor All Risk & Workmen Compensation's" dan lain-lain keperluan khas</p> <p>ii) Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i></p> <p>iii) Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja-kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai</p>	-	pukal
2	<p>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja pembersihan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p>i) Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, tunggul kayu, akar-akar serta pokok renek disekeliling kawasan pembangunan homeplot</p> <p>ii) Sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan diangkut keluar dari ladang.</p>	-	pukal
3	<p>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier Pakchong dengan penanaman kaedah perdu di kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki.</p> <p>i. Membekal keratan benih Napier Pakchong (10 mata tunas setiap keratan batang / panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii. Kerja-kerja membuat perdu Jarak antara perdu 5 kaki Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah 20kg baja tinja ayam dan 1 kaki tanah baja/tanah asal.</p>	-	pukal

4	<p>Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p>i) Membekal besi angle bar 2 1/2 inci ketebalan 6mm x 7 kaki Panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii) Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi pembangunan homeplot sepanjang 70 kaki x 100 kaki</p> <p>iii) Kerja-kerja membuat dan memasang pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 5 kaki panjang.</p>		
		batang	50 batang
		Kaki persegi	340 kaki
		-	1 unit
5	<p>Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p>i)Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 32mm PN12.5 dengan jarak 30 meter sebagai sesalur induk termasuk segala kelengkapan berkaitan</p> <p>ii)Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai paip agihan dengan jarak 30 meter</p> <p>iii)Kerja-kerja membekalkan kelengkapan dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup,fitting serta kerja-kerja yang berkaitan pemasangan</p> <p>v) Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p>		
		meter	30 meter
		meter	30 meter
		-	pukal
6	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang serta menguji lari 1 unit mesin pam penyedut air yang berkualiti tinggi bagi pembangunan homeplot</p> <p>i) 3" Eurox III FDH 0500 diesel water pump ii) Paip PVC saiz 2 inci untuk menyedut air iii) valve saiz 1 1/2 inci iv) Soket PVC saiz 1 1/2 v) Injap penutup saiz 1 1/2 inci</p>		
		-	1 set lengkap
	Boring lubang sehingga mendapatkan sumber air		

7	Kerja-kerja membekal kelengkapan dan mereka bentuk grill berbumbung pada mesin pam penyedut air dan lain-lain yang berkaitan.	-	1 unit

3. Abdul Mannan bin Jamalludin (017-5690360)


LOKASI KERJA	Lot 1223 Jalan Bukit Minyak,Kg Baru Alma,14000 Bukit Mertajam,Pulau Pinang
---------------------	--

BIL	PERIHAL	UNIT	KUANTITI
1	Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am i) Penyediaan syarat syarat tawaran termasuk Insuran-insurans "Contractor All Risk & Workmen Compensation's" dan lain-lain keperluan khas ii) Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i> iii) Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja-kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai	-	pukal
2	Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja pembersihan kawasan pembangunan homeplot seluas 35 kaki x 135 kaki i) Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun,tunggul kayu,akar-akar serta pokok renek disekeliling kawasan pembangunan homeplot ii) Sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan di angkut keluar dari ladang.	-	pukal


3	<p>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier Pakchong dengan penanaman kaedah perdu di kawasan pembangunan homeplot seluas 35 kaki x 135 kaki.</p> <p>i) Membekal keratan benih Napier Pakchong (10 mata tunas setiap keratan batang / panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii) Kerja-kerja membuat perdu Jarak antara perdu 5 kaki Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah 20kg baja tinja ayam dan 1 kaki tanah baja/tanah asal</p>	-	pukal
4	<p>Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 35 kaki x 135 kaki</p> <p>i) Membekal besi angle bar 2 1/2 inci ketebalan 6mm x 7 kaki Panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii) Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi pembangunan homeplot sepanjang 35 kaki x 135 kaki</p> <p>iii) Kerja-kerja membuat dan memasang pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 5 kaki panjang.</p>		
		batang	50 batang
		Kaki persegi	340 kaki
		-	2 unit
5	<p>Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 35 kaki x 135 kaki</p> <p>i) Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 32mm PN12.5 dengan jarak 30 meter sebagai sesalur induk termasuk segala kelengkapan berkaitan</p>		
		meter	30 meter

	ii) Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai paip agihan dengan jarak 30 meter	meter	30 meter
	iii) Kerja-kerja membekalkan kelengkapan dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan pemasangan	340 kaki	pukal
	v) Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 35 kaki x 135 kaki		
6	Kerja-kerja membekal dan memasang serta menguji lari 1 unit mesin pam penyedut air elektrik yang berkualiti tinggi bagi pembangunan homeplot		
	i) JETMACIII Self-priming <i>pump</i> (2.5HP) ii) Paip PVC saiz 2 inci untuk menyedut air iii) valve saiz 1 1/2 inci iv) Soket PVC saiz 1 1/2 v) Injap penutup saiz 1 1/2 inci vi) Pendawaian	-	1 set lengkap
	Boring lubang sehingga mendapatkan sumber air		
7	Kerja-kerja membekal kelengkapan dan merekabentuk grill berbumbung pada mesin pam penyedut air elektrik dan lain-lain yang berkaitan.	-	1 unit


***Rujukan 1 : Jarak Antara Lubang**



****Rujukan 2 : Gambar Rajah Perdu**



5FT - CYCLONE GRIPLOCK



YOUR FENCING PARTNER

