

DOKUMEN MEJA



JABATAN KEWANGAN NEGERI PULAU PINANG

DOKUMEN SEBUT HARGA

UNTUK

**KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN TANDAS,
PEMBINAAN TAPAK PREMIX SEKELILING TANDAS
DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAPAK PESTA
SUNGAI NIBONG PULAU PINANG 2023**

NO. SEBUT HARGA: 03/2023

Tarikh Tutup:

**30 OGOS 2023
JAM 12.00 TENGAH HARI**

DIKELUARKAN OLEH:

**Jawatankuasa Infrastruktur, Landskap & Keceriaan
Pesta Pulau Pinang 2023
Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 23, KOMTAR
10990 PULAU PINANG**

DOKUMEN MEJA UNTUK :
KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN TANDAS, PEMBINAAN TAPAK PREMIX SEKELILING TANDAS DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI
TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG PULAU PINANG
NO. SEBUT HARGA : 03/2023

Butiran	Keterangan Kerja	Lot	Kuantiti	Harga / Unit
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>			
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen's Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	LS	-	-
1.03	Caj - caj pengangkutan untuk mesin jentera	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)				
2.00	<u>PAGAR PENGHADANG JENIS BATEND</u>			
2.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja membuka dan buang pagar penghadang jenis kayu sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	M	150	-
2.02	Membekal dan memasang pagar penghadang jenis <i>batend</i> besi tinggi 2meter, membaiki semula besi rangka, kerja mengimpal besi termasuk lain-lain kerja berkaitan	M	150	-
2.03	Membekal bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk kerja mengecat pagar penghadang <i>batend</i> besi termasuk 1 lapisan anti karat dan 2 lapisan finishing di tapak termasuk lain-lain kerja berkaitan	M	150	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)				
3.00	<u>TANDAS 1 (LELAKI)</u>			
3.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja memecah mangkuk kencing berdiri sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	2	-
3.02	Membekal bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk memasang set baru mangkuk kencing berdiri jenis seramik lengkap kerja penyambungan paip dan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	2	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)				
4.00	<u>TANDAS 6 (PEREMPUAN)</u>			
4.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja menanggal dan membuka rangka pintu dan pintu yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
4.02	Membekal dan memasang pintu PVC saiz 7' x 3' lengkap rangka pintu besi, engsel, selak pintu tandas dan skru termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)				

5.00	KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 3 (LELAKI)				
	5.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja memecah tandas, mangkuk kencing berdiri dan lantai mozek sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	LS	-	-
	5.02	Membekal bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk memasang set baru mangkuk kencing berdiri jenis seramik lengkap kerja penyambungan paip dan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	2	-
	5.03	Membekal dan memasang sinki seramik saiz 4' x 2' lengkap sistem perpaipan termasuk lain-lain kerja yang berkaitan	UNIT	1	-
	5.04	Membekal dan memasang cermin lengkap dengan bingkai saiz 4' x 3'	UNIT	1	-
	5.05	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan membuka rangka pintu dan pintu yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
	5.06	Membekal dan memasang pintu PVC saiz 7' x 3' lengkap rangka pintu besi, engsel, selak pintu tandas dan skru termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
	5.07	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan merobohkan tandas cangkung yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
	5.08	Membekal dan memasang tandas duduk lengkap paip kumbahan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
	5.09	Membekal dan memasang sistem perpaipan lekat dinding menggunakan paip poli saiz 1"	M	5	-
	5.10	Membekal bahan-bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja mengecat dinding luar dan dinding dalam termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	32	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					
6.00	KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 4 (LELAKI)				
	6.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja memecah tandas, mangkuk kencing berdiri dan lantai mozek sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	LS	-	-
	6.02	Membekal bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk memasang set baru mangkuk kencing berdiri jenis seramik lengkap kerja penyambungan paip dan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3	-
	6.03	Membekal dan memasang sinki seramik saiz 5' 7" x 2' lengkap perpaipan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	1	-
	6.04	Membekal dan memasang cermin lengkap dengan bingkai saiz 5' 7" x 3'	UNIT	1	-
	6.05	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan membuka rangka pintu dan pintu yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	5	-
	6.06	Membekal dan memasang pintu PVC saiz 7' x 3' termasuk rangka pintu besi, angsel, selak pintu tandas dan skru termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	5	-
	6.07	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan merobohkan tandas cangkung yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	5	-
	6.08	Membekal dan memasang tandas duduk lengkap paip kumbahan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	5	-
	6.09	Membekal dan memasang sistem perpaipan lekat dinding menggunakan paip poli saiz 1"	M	5	-
	6.10	Membekal bahan-bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk kerja mengecat dinding luar dan dinding dalam termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	46	-
6.11	Membekal dan memasang cermin tingkap atas pengudaraan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	1	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					

7.00	<u>KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 2 (PEREMPUAN)</u>				
	7.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja memecah tandas dan lantai mozek sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	LS	-	-
	7.02	Membekal dan memasang sinki seramik saiz 8' 7" x 2' lengkap sistem perpaipan termasuk lain-lain kerja yang berkaitan	UNIT	1	-
	7.03	Membekal dan memasang cermin lengkap dengan bingkai saiz 8' 7" x 3'	UNIT	1	-
	7.04	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan membuka rangka pintu dan pintu yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	5	-
	7.05	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja membina satu unit tandas baru ukuran 7.5' x 3.5' termasuk lain-lain kerja yang berkaitan	M ²	1.4	-
	7.06	Membekal dan memasang pintu PVC saiz 7' x 3' termasuk rangka pintu besi, angsel, selak pintu tandas dan skru termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	6	-
	7.07	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan merobohkan tandas cangkung yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	5	-
	7.08	Membekal dan memasang tandas duduk lengkap paip kumbahan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	6	-
	7.09	Membekal dan memasang sistem perpaipan lekat dinding menggunakan paip poli saiz 1"	M	5	-
	7.10	Membekal bahan-bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja mengecat dinding luar dan dinding dalam termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	46	-
	7.11	Membekal dan memasang cermin tingkap atas pengudaraan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	1	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					
8.00	<u>KERJA PEMBAIKAN LONGKANG BELAKANG TANDAS 2 3 4</u>				
	8.01	Membekal mesin, peralatan tenaga kerja buruh untuk mengali dan membuang sisa buangan (tanah, rumput, batu) termasuk lain-lain kerja berkaitan	LS	-	-
8.02	Membekal jentera, peralatan dan tenaga buruh untuk kerja membina longkang baru separuh bulatan dan melepar 1 lapisan simen konkrit termasuk lain-lain kerja berkaitan	M	150	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					
9.00	<u>KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 3 (PEREMPUAN)</u>				
	9.01	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk kerja memecah tandas dan lantai mozek sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	LS	-	-
	9.02	Membekal dan memasang sinki seramik saiz 6' x 2' lengkap sistem perpaipan termasuk lain-lain kerja yang berkaitan	UNIT	1.0	-
	9.03	Membekal dan memasang cermin lengkap dengan bingkai saiz 6' x 3'	UNIT	1.0	-
	9.04	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan membuka rangka pintu dan pintu yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3.0	-
	9.05	Membekal dan memasang pintu PVC berukuran 7' x 3' termasuk rangka pintu besi, angsel, selak pintu tandas dan skru termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3.0	-
	9.06	Membekal peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja menanggal dan merobohkan tandas cangkung yang sedia ada termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3.0	-
	9.07	Membekal dan memasang tandas duduk lengkap paip kumbahan termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	3.0	-
	9.08	Membekal dan memasang sistem perpaipan lekat dinding menggunakan paip poli saiz 1"	M	5.0	-
	9.09	Membekal bahan-bahan, peralatan dan tenaga buruh untuk menjalankan kerja mengecat dinding luar dan dinding dalam termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	32.0	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					

10.00	<u>SISTEM KUMBAHAN TANDAS 2, 3, 4</u>				
	10.01	Membekal jentera, bahan, peralatan dan tenaga kerja buruh untuk kerja mengali dan membuang sisa buangan (rumput, batu) termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	40	-
	10.02	Membekal dan memasang paip serta kerja penyambungan paip sistem kumbahan termasuk lain-lain kerja berkaitan	M	20	-
	10.03	Membekal dan memasang sistem kumbahan WEIDA - SSTS (Prefabricated Small Sewerage Treatment System) model ECOPASS 140 (5500mm Panjang x 5800mm Lebar x 3570mm Tinggi) dan paip inlet & outlet saiz 150mm ataupun setaraf dengannya termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	2	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					
11.00	<u>MEMBINA JALAN BARU / DATARAN SEKELILING PERKARANGAN TANDAS 2, 3, 4</u>				
	11.01	Membekal mesin, bahan, peralatan dan tenaga kerja mahir untuk kerja mengali dan buang bahan sisa buangan (tanah, rumput, batu) termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ³	81.5	-
	11.02	Membekal, memadat batu baur 225mm tebal termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	362	-
	11.03	Membekal, menurap dan memampat satu lapisan (patching premix) Bitumen Wearing Course ACWC14 / 65mm tebal termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) gred RS-1K disembur pada kadar 0.25 hingga 0.55 liter/m ² serta dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan mengikut standard spesifikasi kerja jalan termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	362	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 5/5)					

DOKUMEN MEJA UNTUK :
KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN TANDAS, PEMBINAAN TAPAK PREMIX SEKELILING TANDAS DAN LAIN-LAIN KERJA
BERKAITAN DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG PULAU PINANG
NO. SEBUT HARGA : 03/2023

Butiran	Perihal	HARGA(RM)	
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM
2.00	PAGAR PENGHADANG JENIS BATEND
3.00	TANDAS 1 (LELAKI)
4.00	TANDAS 6 (PEREMPUAN)
5.00	KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 3 (LELAKI)
6.00	KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 4 (LELAKI)
7.00	KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 2 (PEREMPUAN)
8.00	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG BELAKANG TANDAS 2 3 4
9.00	KERJA PENGUBAHSUAIAN DALAMAN TANDAS 3 (PEREMPUAN)
10.00	SISTEM KUMBAHAN TANDAS 2, 3, 4
11.00	MEMBINA JALAN BARU / DATARAN SEKELILING PERKARANGAN TANDAS 2, 3, 4
	JUMLAH KESELURUHAN SEBUT HARGA

Ringgit Malaysia :

Tempoh kerja : **4 MINGGU** SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA

* Untuk kegunaan sebagai rujukan sahaja