

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

BAIKPULIH BANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA SIBER ILMU PERKAMPUNGAN MACHANG BUBUK

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	Lantai Dalam Menggaris permukaan lantai bagi menerima jubin 600mm x 600mm jubin homogenous termasuk skrid		12.64	7.65		95.93	m2		
			12.64	5.85		73.36	m2		
3	Cat Sedia permukaan dan sapu dua lapisan cat emulsi pada permukaan-permukaan berlepa		40.38	2.80		113.06	m2		
	Sedia permukaan dan sapu dua lapisan cat rintangan cuaca pada permukaan-permukaan berlepa		40.38	3.00		121.14	m2		
4	Tingkap Buka dan lupus tingkap lama								(harga pukal)
	Membekal dan memasang tingkap aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan kemasikat dengan 'Butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan	3	1.18	1.61		5.70	m2		
		2	1.76	1.61		5.67	m2		
	Bakal dan pasang 6mm tebal kaca (plate glass) lengkap dengan kumai @ dempul (putty) serta kerja-kerja berkaitan	3	1.18	1.61		5.70	m2		
		2	1.76	1.61		5.67	m2		
	Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap termasuk bolt yang perlu serta mengecat	3	1.18	1.61		5.70	m2		
		2	1.76	1.61		5.67	m2		
5	Bumbung Luar Menyedia dan memasang awning termasuk 25mm tebal rangka besi		13.60	6.10		82.96	m2		
	150mm tebal hadkor dibawah lantai		13.60	6.10		82.96	m2		
	Tetulang BRC A6		13.60	6.10		82.96	m2		
	100 mm purata tebal konkrit lantai (1:2:4-9mm Hingga 20mm)		13.60	6.10		82.96	m2		
6	Lain-lain Membekal dan memasang pintu aluminium termasuk kaca jernih dan semua kelengkapan yang perlu		1.80	2.10		3.78	m2		
	Membekal dan memasang pintu besi berlipat termasuk alur-alur di atas dan dibawahnya serta bolt-bolt yang perlu		1.80	2.10		3.78	m2		
	6mm tebal papan kayu simen 'cemboard' sebagai siling	20	1.22	0.61		14.88	m2		

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
	9 liter tangki (cistern) air plastik paras tinggi termasuk pendakap yang diskru pada dinding	1				1.00	no		
	Bekal dan pasang papan kenyataan bercermin dengan saiz 600mm x 600mm	1				1.00	nos		
	Bekal dan pasang papan tanda perpustakaan	1				1.00	nos		
	Bekal dan pasang rak daripada gypsum board	1				1.00	nos		
7	Membersih kawasan selepas kerja selesai (harga pukal)								
	<p>PERINGATAN : -</p> <p>(i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.</p> <p>(ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.</p> <p>(iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.</p> <p>(iv) Sebarang kerosakan pada sesalut perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.</p> <p>(v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.</p> <p>(vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.</p>								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**

SAHAJA