

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

PDTSP / 16 / 2011

NAIKTARAF LONGKANG DI KG KEBUN SIREH, KG PERMATANG KEBUN SIREH DAN KG SIAM

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan					(harga pukal)			
2	Kg Kebun Sireh (Berdekatan Lampu Isyarat) 600mm x 600mm longkang pencegah malaria 75mm tebal termasuk kerja penggalian		158.00				158.00	m	
	Bina sump saiz 1200mm x 1200mm dengan bata dan diplaster pada bahagian yang berkaitan lengkap dengan penutup	1					1.00	nos	
	Bina sump saiz 900mm x 900mm dengan bata dan diplaster pada bahagian yang berkaitan lengkap dengan penutup	4					4.00	nos	
	Bekal dan pasang 600mm diameter pembentung konkrit bertetulang termasuk kerja penggalian		3.20				3.20	m	
	Bekal dan pasang perangkan sampah bersaiz 600mm x 600mm	1					1.00	nos	
	Tambun tanah dikiri dan kanan longkang	2	158.00	0.60	0.60		113.76	m3	
3	Kg Permatang Kebun Sireh Buka dan lupus longkang lama		43.00				43.00	m	
	600mm x 600mm longkang pencegah malaria 75mm tebal termasuk kerja penggalian		43.00				43.00	m	
	Bina sump saiz 900mm x 900mm dengan bata dan diplaster pada bahagian yang berkaitan lengkap dengan penutup	2					2.00	nos	
	Tambun tanah dikiri dan kanan longkang	2	43.00	0.60	0.60		30.96	m3	
4	Kg Siam (Belakang Sekolah) 600mm x 600mm longkang 'U' 70mm tebal termasuk kerja penggalian		67.00				67.00	m	
	900mm x 900mm longkang 'U' 80mm tebal termasuk kerja penggalian		43.00				43.00	m	
	Membekal dan memasang pembentung kekotak (boc culvert) 600mm x 600mm termasuk penutup dan kerja penggalian		5.80				5.80	m	
	Bina sump saiz 1500mm x 1200mm dengan bata dan diplaster pada bahagian yang berkaitan lengkap dengan penutup	1					1.00	nos	
	Bina sump saiz 900mm x 900mm dengan bata dan diplaster pada bahagian yang berkaitan lengkap dengan penutup	1					1.00	nos	
	Tambun tanah dikiri dan kanan longkang	2	110.00	0.90	0.60		118.80	m3	
5	Bersih kawasan selepas kerja selesai dijalankan					(harga pukal)			

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
(i)	PERINGATAN : - Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :  SAHAJA**