

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
PDTSP / 17 / 2011
NAIKTARAF LONGKANG DI KG GAMBIR, KEBUM SIREH**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan	(harga pukal)							
2	Kg Gambir 600mm x 600mm longkang 'U' 70mm tebal termasuk kerja penggalian		98.00			98.00	m		
	900mm x 900mm longkang 'U' 80mm tebal termasuk kerja penggalian		335.00			335.00	m		
	Bina sump saiz 1500mm x 1500mm dengan bata dan diplaster pada bahagian yang berkaitan lengkap dengan penutup	5				5.00	nos		
	Tambun tanah dikiri dan kanan longkang	2	428.00	0.60	0.60	308.16	m3		
3	Bersih kawasan selepas kerja selesai dijalankan	(harga pukal)							
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**

SAHAJA