

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

MENURAP SEMULA JALAN DI HUTAN SIMPAN BUKIT MERTA JAM, TO'KUN

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	R	L	D	Kuantiti			RM
1	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
	(harga pukal)								
2	40mm tebal lapisan haus (macamam bitumin) termasuk satu lapisan bitumen cecair (task coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan pengelek 8 tan		1,150.00	2.50		2,875.00	m2		
3	Kos bagi menjalankan Coring test	5				5.00	nos		
4	Bersih permukaan jalan bagi menerima premix								
	(harga pukal)								
	PERINGATAN : -								
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**

SAHAJA