

RINGKASAN SEBUT HARGA

UNTUK :

NO. SEBUT HARGA : JKNPP/TP/PK/10/2011

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL RUMAH TRADISIONAL, TANDAS PONDOK POLIS, BILIK KEBAL, PAPAN TANDA STOR, BILIK MAWAR, DEWAN 'B' DAN TIANG BOLLARD PINTU MASUK 4 DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga/ Unit	HARGA (RM)	
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 2/2)					
2.00	<u>KERJA - KERJA PEMBAIKAN</u>					
	Membekal pekerja dan segala peralatan perlu bagi menjalankan kerja-kerja seperti berikut :	-	-	-	-	-
2.01	Membaiki sebahagian dinding kayu Rumah Tradisional yang pecah serta disapukan cat kemas tahan cuaca dari jenis ICI Dulux atau setaraf dengannya termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	LS	-	-
2.02	Mengenalpasti, membaiki dan mengujiterima saluran buangan dari tandas ke tangki buangan yang tersumbat di tandas Pondok Polis termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	LS	-	-
2.03	Membaiki dan mengubahsuai 'Gutter' (6m x 0.6m x 0.6m) di Bilik Kebal, Bangunan Urus Setia dengan membina cerunan dari simen pada dalam Gutter bagi mengelak takungan air termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	M ³	4.5
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 2/2)					
3.00	<u>KERJA - KERJA BARU</u>					
3.01	Membekal dan memasang papan tanda ' STOR ' bersaiz 1.2m x 0.6m setiap satunya dari Stor S1 hingga S12 termasuk kerja lain-lain kerja yang berkaitan.	Unit	12
3.02	Membekal satu punca air bersih dan membina satu tempat wuduk berukuran 1.2m x 1.2m beserta penghadang 1.2m tinggi dengan kemas mozek di balkoni Bilik Mawar, Bangunan Urus Setia serta membekal cermin muka bersaiz 0.3m x 0.6m termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	LS	-	-
3.03	Membina satu rusuk konkrit 0.1m tinggi dan 30m panjang di Dewan B termasuk kerja mengecat serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	LS	-	-
3.04	Membekal dan memasang tiang <i>Bollard</i> 100mm diameter x 0.9m tinggi dari jenis keluli keras beserta rantai keluli di sepanjang luar Pintu Masuk 4 (25m) yang telah disapukan cat kemas tahan cuaca dari jenis ICI Dulux atau setaraf dengannya termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	Unit	20
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 2/2)					

RINGKASAN SEBUT HARGA

UNTUK :

NO. SEBUT HARGA : JKNPP/TP/PK/10/2011

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL RUMAH TRADISIONAL, TANDAS PONDOK POLIS, BILIK KEBAL, PAPAN TANDA STOR, BILIK MAWAR, DEWAN 'B' DAN TIANG BOLLARD PINTU MASUK 4 DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

Butiran	Perihal	HARGA (RM)	
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM
2.00	KERJA - KERJA PEMBAIKAN
3.00	KERJA - KERJA BARU
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA

Jumlah yang dibawa ke Borang Sebut harga : RM.....

(Ringgit Malaysia :
.....)

Tempoh : **3 MINGGU** SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA

.....
(Tandatangan Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :
.....
yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

Tarikh :