

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**SEBUTHARGA PDSPT/2/2012**

**KERJA-KERJA MEMBINA 'RUBBLE PITCHING' BAGI MENAHAN HAKISAN TANAH DI TAMAN MUTIARA INDAH**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b>Kerja-kerja Permulaan</b> Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	( harga pukal )							1,000.00
2	<b>Rubble Pitching</b> Tembok batu corak rambang (rubble pitching) ukuran 225mm diikat dengan simen mortar (1:3) dibina mencuram mengikut bentuk tanah 50mm diameter paip uPVC sebagai lubang titisan (weepholes) 305mm panjang termasuk litupan batu dan pasir bersih di satu hujungnya		60.00	4.60		276.00	m2		
			30.00	5.50		165.00	m2		
		100				100.00	nos		
3	<b>Pagar</b> Buka dan lupus pagar chain link sedia ada Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk perlian		100.00	1.50		150.00	m2		
			100.00	1.50		150.00	m2		
4	Kerja membersihkan kawasan selepas kerja siap	( harga pukal )							
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
<b>JUMLAH</b>									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA :**