

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**SEBUTHARGA PDSPT/3/2012
NAIKTARAF PAGAR PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.					(harga pukal)			1,000.00
2	Kerja Awalan Buka dan lupus pagar chain link sedia ada Kerja memotong pokok termasuk membuang tunggul, akar dan umbi lubang ditimbus semula dengan tanah termasuk membawa sisa keluar dari tapak		337.00	1.50		505.50	m2		20,000.00
3	Asas Pad (0.6m x 0.6m x 0.3m) Menggali lubang untuk asas (dengan jentera)	112				112.00	nos		
	100mm diameter cerucuk bakau c/c 150mm dengan setiap batang sepanjang 12kaki	448	3.66			1,639.68	m		
	150mm tebal hadkor dibawah asas	112	0.60	0.60		40.32	m2		
	Acuan konkrit	112	2.40	0.30		80.64	m2		
	Tetulang T12 c/c-150mm					841.00	kg		
	Konkrit ready mixed dalam asas G25	112	0.60	0.60	0.30	12.10	m3		
4	Rasuk (0.3m x 0.3m) 150mm tebal hadkor dibawah rasuk		337.00	0.30		101.10	m2		
	Acuan konkrit	2	337.00	0.30		202.20	m2		
	Tetulang 4T12 c/c-150mm					1,199.00	kg		
	Tetulang Link R6 c/c-150mm					471.00	kg		
	Konkrit ready mixed dalam rasuk G25		337.00	0.30	0.30	30.33	m3		
5	Dinding Bata Dinding bata campur pasir 113mm tebal diperkuat dengan tetulang 'exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat		303.00	1.83		554.49	m2		
	Simen plaster biasa di atas permukaan baru	2	337.00	1.83		1,233.42	m2		
	Sedia permukaan dan sapu dua lapisan cat rintangan cuaca pada permukaan-permukaan berlepa	2	337.00	1.83		1,233.42	m2		
6	Tiang Pagar Dinding bata campur pasir 113mm tebal	112	1.20	1.83		245.95	m2		
	Tetulang 4T12 c/c-150mm					764.00	kg		
	Tetulang Link R6 c/c-150mm					370.00	kg		
	Konkrit ready mixed dalam tiang G25	112	0.30	0.30	1.83	18.45	m3		
7	Kerja membersihkan kawasan selepas kerja siap					(harga pukal)			
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**