

| Bil. | Butiran Kerja | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM) | |
|---|---|----------------|----------|------------|-------------|--|
| 2 | Jumlah dibawa dari muka surat D/1 | | | | | |
| | Membekal tenaga dan jentera untuk menjalankan kerja-kerja ; | | | | | |
| | a) Kerja-kerja meroboh gabion sediaada dan sisa robohan dibawa keluar dari tapak bina dan dibuang di tempat buangan yang dibenarkan oleh PBT. Mengikut arahan Pegawai Penjaga. | Pukal | - | - | | |
| | b) Membekal serta menjajar kayu bakau g/p (75-100mm) x 3.0m untuk tapak gabion dengan kiraan : [200/0.6m c/c + 1] 2 row sepertimana Pelan Lampiran A2. Mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penjaga. | Nos | 668 | | | |
| | c) Membekal dan memasang 2.0m x 1.0m x 1.0m (mesh wire 2.7mm diameter dan mesh size 8cm x 10cm) disalut (PVC coated galvanized wire gabion) dengan isian batu, sebanyak 2 row/lapis/susunan sepanjang 130m dengan Kiraan [200 x 1 x 1]m x 2 row sepertimana Pelan Lampiran A2. Mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penjaga. | m ³ | 400 | | | |
| | d) Membekal dan memasang mattress gabion (2.0 x 1.0 x 0.3)m mesh wire 2.7mm g/p dan mesh size 100mm x 80mm yang disalut PVC dengan isian batu sebanyak 1 row/lapis/susunan sepanjang 130m dengan kiraan [200 x 2.0 x 0.3]m x 1 row | m ³ | 120 | | | |
| | e) Membekal dan memasang lapisan Geotextile TS 500 (200 x 5)m seperti Pelan Lampiran A2 serta mengikut arahan Pegawai Penjaga. | m ² | 1,000 | | | |
| | f) Membekal, menambak serta memampat tanah merah yang diluluskan di belakang gabion dan membentuk semula 'slope' (200x2x1)m. Mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penjaga. | m ³ | 400 | | | |
| Jumlah di bawa ke Muka Surat D/3 : | | | | | | |