

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**NAIKTARAF PAGAR TANAH PERKUBURAN ISLAM BUKIT INDERA MUDA, PERMATANG PASIR**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b>Kerja-kerja Permulaan</b> Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	( harga pukal )							
2	<b>Pagar Bata</b> Membina rasuk dengan konkrit G25, tetulang Y10-150c/c termasuk kotak bentuk		180.00			180.00	m		
	113mm tebal dinding bata diperkuat dengan tetulang exmet di setiap 4 baris bata termasuk kerja melepai di kedua belah permukaan dan menyapu dua lapisan cat rintangan cuaca (weather shield) pada permukaan berlepa		162.00	1.50		243.00	m2		
	Bekal dan pasang bata bunga berzaiz 1200mm x 600mm termasuk mengecat dengan dua lapisan cat rintangan cuaca pada dkedua belah permukaan		120.00			120.00	nos		
	Bekal dan pasang tiang 'roman pillar' bersaiz 300mm x 300mm dengan ketinggian 1500mm termasuk kerja cat dan semua kerja yang berkaitan		60.00			60.00	nos		
	Memasang pintu pagar 1500mm x 1500mm termasuk semua kelengkapan tambahan dan kerja cat	2				2.00	nos		
3	<b>Pagar</b> Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian		15.00	1.50		22.50	m2		
	Tiang pagar (engle post) - 2" dengan 6mm tebal dengan ketinggian 1500mm termasuk kerja cat dan konkrit tapak tiang	10				10.00	nos		
	Tembok batu corak rambang (rubber walling) ukuran 225mm diikat dengan simen motar (1:3) dibina mencuram mengikut bentuk termasuk paip upvc 50mm sebagai lubang titisan (wheepholes)		30.00	4.00		120.00	m2		
4	Kerja membersihkan kawasan selepas kerja siap	( harga pukal )							
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
<b>JUMLAH</b>									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA :**