

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

MEMBINA GELANGGANG BOLA KERANJANG DI TAMAN INDRAWASIH, PERAI

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	(harga pukal)							
2	Gelanggang Menggali tanah asal sehingga ke paras 150mm dengan jentera termasuk membawa keluar tanah dari tapak		32.00	19.00		608.00	m2		
	150mm tebal batu-baur hancur atau road base dimampat seperti yang ditentukan		32.00	19.00		608.00	m2		
	Konkrit lantai 75mm tebal dengan 'concrete ready mix'		32.00	19.00		608.00	m2		
	Kepingan jejaring BRC A6		32.00	19.00		608.00	m2		
	Render permukaan lantai gelanggang dengan simen dan pasir setebal 25mm		32.00	19.00		608.00	m2		
	Bekal dan pasang tiang bola keranjang diperbuat daripada paip keluli seperti lukisan	2				2.00	nos		
	Bekal dan pasang papan tampan bola keranjang diperbuat daripada poliglass termasuk gelung dan jaring	2				2.00	nos		
	Garisan untuk gelanggang bola keranjang 50mm lebar	(harga pukal)							
3	Bersih kawasan selepas kerja selesai dijalankan	(harga pukal)							
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**