

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

NAIKTARAF BANGUNAN ASRAMA 1 TINGKAT DI WISMA ANGKAT BERAT BUKIT MERTAJAM

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	Kuantiti	Unit	Harga	JUMLAH
					RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	(harga pukal)			
2	Dataran Kejut 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan	800.00	m2		
	60mm tebal lapisan pengikat (binder course) termasuk lapisan asas berbitumen penambusan 80/100 (prime coat) disembur pada kadar 4 liter/meter persegi dan lapisan atas disembur pada kadar 1.4 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan	800.00	m2		
	Coring test selepas kerja siap	4.00	nos		
3	Jerejak Tingkap Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	43.00	m2		
4	Pintu Membekal dan memasang pintu panel kayu keras berketam bersaiz 850mm x 2070mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis lengkap dengan semua kelengkapan tambahan untuk pintu dan penutup pintu (doorcloser)	1.00	nos		
	Membekal dan memasang pintu panel kayu keras berketam bersaiz 1370mm x 2640mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis lengkap dengan semua kelengkapan tambahan untuk pintu dan penutup pintu (doorcloser)	1.00	nos		
5	Bumbung 150mm lebar talang cucur atap (gutter) dari jenis PVC disambung dengan bolt dan sebatian simen termasuk pendakap pada jarak 600mm dari pusat ke pusat termasuk melupus gutter lama	10.00	m2		
6	Pokok Kerja memotong pokok kelapa termasuk membawa keluar sisa dari tapak bina	2.00	nos		
7	Paip Air Kerja memasang paip bekalan air jenis polietilena ketumpatan tinggi (HDPE) 25mm diameter termasuk semua peralatan yang berkaitan dengannya dan kerja menanam paip dalam tanah	40.00	m		
8	Bersih kawasan kerja selepas kerja siap	(harga pukal)			
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pendorong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.				
JUMLAH					

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**