

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

NAIKTARAF DEWAN TAMAN SUPREME, PERAI

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	Kuantiti	Unit	Harga	JUMLAH
					RM
1	<u>Kerja-kerja Permulaan</u> Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja. Buka dan lupus bumbung lama			(harga pukal)	
		85.60	m2		
2	<u>Struktur Bangunan</u> Sedia asas konkrit untuk tiang termasuk kerja mengorek, tetulang dan kerja konkrit Bekal dan pasang tiang konkrit pasang siap 100mm x 100mm dengan ketinggian 3m setiap satu Membina rasuk tanah termasuk konkrit, tetulang dan formwork 113mm tebal dinding bata termasuk kerja melepai di kedua-belah permukaan dan menyapu cat pada permukaan berlepa Membina rasuk bumbung termasuk konkrit, tetulang dan formwork Bekal dan pasang bumbung metal deck 28G termasuk kerangka keluli dan semua peralatan berkaitan bagi memasang bumbung Bekal dan pasang siling akustik gentian mineral termasuk semua kelengkapan tambahan bagi memasang siling	10.00 10.00 36.00 108.00 36.00 85.60 85.60	nos nos m m2 m m2 m2		
3	<u>Tandas</u> Bekal dan pasang tangki septik konkrit termasuk kerja mengorek dan penyambung dengan mangkuk tandas Bekal dan pasang mangkuk tandas cangkung termasuk sistem dan semua peralatan yang berkaitan dengannya 300mm x 300mm jubin homogeneous pada lantai termasuk memotong garisan pada lantai dan 25mm tebal skrid 200mm x 200mm jubin dinding gilap pada dinding tandas termasuk skrid Bekal dan pasang pintu tandas PVC termasuk kerangka pintu keluli	1.00 1.00 8.25 16.00 1.00	nos nos m2 m2 nos		
4	<u>Pintu dan tingkap</u> Bekal dan pasang pintu kayu keras 2 daun termasuk semua peralatan bagi membolehkannya berfungsi Bekal dan pasang jerejak gelangсар (sliding grille) termasuk semua peralatan yang berkaitan dan kerja mengecat Bekal dan pasang tingkap nako dengan kerangka keluli termasuk cermin dan nako dan semua peralatan yang berkaitan dan kerja mengecat	1.00 1.00 9.00	nos nos nos		

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	Kuantiti	Unit	Harga	JUMLAH
					RM
5	Utiliti Kerja-kerja pemasangan paip dan meter air PBA termasuk semua kos berkaitan termasuk pembayaran kos pemasangan dan penyambungan			(harga pukal)	
	Kos pemasangan kelengkapan elektrik termasuk kerja pendawaian bagi (8 lampu kalimantan, 2 penghawa dingin 2hp, 2 kipas siling, 5 soket dan 1 peti agihan)			(harga pukal)	
	Kerja-kerja pemasangan meter elektrik termasuk semua kos yang berkaitan termasuk kos penyambungan meter dengan TNB			(harga pukal)	
6	Bekal dan pasang papan tanda nama dewan			(harga pukal)	
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula index.				
JUMLAH					

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**