

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA JALAN KE KUIL NAGAKANEE, TAMAN SUPREME, PERAI
SEBUTHARGA : PDTSP/12/2012**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	(harga pukal)							
2	Premix 40mm tebal lapisan haus (macam bitumin) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan		360.00	2.45		882.00	m2		
	150mm tebal crusherun termasuk kerja merata dan memadat		360.00	2.45		882.00	m2		
	Coring Test	3				3.00	nos		
3	Box Culvert Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert) 600mm x 600mm termasuk penutup dan kerja penggalian		3.00			3.00	m		
	Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert) 1800mm x 1800mm termasuk penutup dan kerja penggalian		3.00			3.00	m		
4	Kerja membersihkan permukaan jalan bagi menetima premix baru	(harga pukal)							
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**