

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
PDTSP/2/2013
PROJEK MENUKAR BUMBUNG DI KUARTERS JALAN PEGAWAI**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	 KERJA-KERJA PERMULAAN Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	(harga pukal)							
2	 BUMBUNG Membuka kepingan simen asbestos berombak termasuk membawa keluar dari tapak		95.00	20.00		1,900.00	m2		
	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak untuk bumbung termasuk semua peralatan yang berkaitan		95.00	20.00		1,900.00	m2		
	Membekal dan memasang perabung dek logam		95.00			95.00	m2		
	Sedia permukaan dan cat semula papan kening (Facia Board)		227.00			227.00	m		
3	Kerja membersihkan kawasan selepas kerja siap	(harga pukal)							
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menamatkan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**