

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
PDSPT/4/2013
PROJEK MEMBINA PAGAR DI KUARTERS JALAN PEGAWAI**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	Pagar Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian		350.00	1.52		532.00	m2		
	Taing pagar (angle post) 50mm x 50mm x 6mm dengan ketinggian 6 kaki termasuk kerja menanam dan konkrit tapak tiang dengan ditanam c/c 3m	117				117.00	m2		
3	Pintu Pagar Membekal dan memasang pintu besi gelangar (sliding) dari keluli lembut tergalvani termasuk alut di atas dan dibawahnya serta bolt-bolt yang perlu serta mengecat		6.00	1.52		9.12	m2		
4	Kerja-kerja pengukuran bagi mencari sempadan tanah termasuk kos penyediaan pelan tanah setelah selesai								(harga pukal)
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**