

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA BUMBUNG LALUAN DI KIRI DAN KANAN MASJID DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	<b>Kerja-kerja Permulaan</b> Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									( harga pukal )
2	<b>Bumbung</b> Bekal dan pasang bumbung 'polycarbonate' 6mm tebal, termasuk membentuk lengkung (forming curve), semua peralatan tambahan untuk memasangnya pada rangka keluli	2	17.00	4.50		153.00	m2		
	Bekal dan pasang kerangka keluli (square mesh) bagi bumbung termasuk kerja cat	2	17.00	4.50		153.00	m2		
	Bekal dan pasang tiang keluli 150mm x 150mm x 3000mm termasuk kerja cat dan kerja memasang tapak	24				24.00	nos		
3	<b>Lampu</b> Kerja memasang lampu dinding di setiap tiang termasuk kerja pendawaian	24				24.00	nos		
4	Kerja membersihkan kawasan selepas kerja siap								( harga pukal )
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menamatkan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
<b>JUMLAH</b>									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA :**