

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

KERJA MENUKAR BUMBUNG, LANTAI DAN CAT TIANG GERAI PASAR MALAM ALMA

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	Lantai Sedia permukaan lantai lama dengan memecah atau memotong permukaan lama bagi kerja konkrit lantai baru		56.00	6.00		336.00	m2		
	Konkrit lantai 75mm tebal dengan (ready mixed concrete) Gred 25		56.00	6.00		336.00	m2		
	Kepingan jejaring BRC C6		56.00	6.00		336.00	m2		
3	Bumbung Kerja membuka kepingan simen asbestos berombak termasuk membawa keluar dari tapak		56.00	4.00		224.00	m2		
	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan		56.00	4.00		224.00	m2		
	Kerja mengecat tiang sedia ada	20				20.00	nos		
4	Longkang Membekal dan memasang 450mm x 450mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta membuat parit		61.00			61.00	m		
	Membekal dan menambun tanah di tepi longkang		61.00	1.52	0.61	56.56	m3		
	Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert) 600mm x 600mm termasuk penutup dan kerja penggalian		16.00			16.00	m2		
	Kerja membina sump bersaiz 900mm x 900mm	1				1.00	nos		
5	Kerja membersihkan kawasan selepas kerja siap								
									(harga pukal)
	PERINGATAN : -								
	(i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
	(ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
	(iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
	(iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
	(v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
									JUMLAH

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**