

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

KERJA MENURAP SEMULA HALAMAN GERAI MEDAN IKAN BAKAR PERMATANG PAUH

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
2	Premix 150mm tebal batu baur hancur dimampat seperti yang ditentukan		10.00	10.00		100.00	m2		
	40mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu palisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelak 8 tan		40.00	25.00		1,000.00	m2		
	Ujian coring	3				3.00	nos		
3	Longkang Membekal dan memasang pembentuk kekotak (box culvert) 600mm x 600mm termasuk penutup dan kerja penggalian		8.00			8.00	m2		
4	Kerja membersihkan permukaan premix sedia ada bagi menerima premix baru								
	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
								JUMLAH	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**