

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK DAN BERLUBANG SERTA MENURAP SEMULA JALAN
KAMPUNG PERMATANG NIBONG, SEBERANG JAYA TERMASUK LAIN-LAIN JALAN KAMPUNG DI SPT**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas kerja siap termasuk mengambil insuran sebagai syarat-syarat am sebelum kerja-kerja dapat dimulakan								
						(harga pukal)	l/s		
2	Jalan Membekal 50mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memampatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan					105.00	m2		
	50mm tebal lapisan haus (macam bitumin) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disebarkan pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan termasuk kerja-kerja berkaitan								
			651.00	2.50		1,627.50	m2		
3	Ujian ketebatan premix (coring test)	8				8.00	nos		
4	Menggantikan papan tanda yang rosak dan hilang	8				8.00	nos		
	PERINGATAN : -								
	(i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
	(ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
	(iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
	(iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
	(v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
	(vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								JUMLAH	
								GST 6%	
								JUMLAH KESELURUHAN	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
RINGGIT MALAYSIA :**

SAHAJA

