

PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
MEMBAIKI KUARTERS JKR JALAN KULIM DAN JALAN PEGAWAI, BUKIT MERTAJAM

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN DIMENSI					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
						(harga pukal)			
NO 5 (J.P.A.M)									
2	Tandas lelaki Memecahkan dan membersihkan jubin dinding dan skrid sediaada serta menyadak semua sambungan atau menyedia permukaan untuk menerima yang baru		2.20	3.55		7.81	m2		
	Membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous termasuk skrid		2.20	3.55		7.81	m2		
	Bekal dan sapu bahan 'water profing' pada lantai dan dinding termasuk kerja berkaitan								
	Pasang paip pada dinding atau ruang termasuk kupling lurus		6.10			6.10	m		
3	Bilik operasi Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang		10.00	7.01		70.10	M2		
4	Membekal dan memasang perabung dek logam		10.00			10.00	m		
Ruang bangunan									
5	Tangki air polietilena ketumpatan tinggi dengan penutup mudah dibuka termasuk mengangkat dan memasang pada tempat 200 gelen	1				1.00	no		
6	Tangki najis jenis polietilena (polyethylene) ketumpatan tinggi termasuk 'menggali lubang mengambus semula dan memadatkan tanah dan baki tanah ditambun, dihamparkan, diratakan dan dimampatkan di tempat yang diarahkan oleh PP dalam kawasan tapak	1				1.00	no		
No 6									
7	Kerja-kerja sistem perpaipan serta kerja berkaitan					(harga pukal)			
8	Bekal dan pasang penutup longkang 'mild steel grating heavy duty' serta kerja berkaitan saiz 8m x 0.4m					(harga pukal)	L/s		
9	Bekal dan pasang pintu pagar kasmen siap dengan engsel serta kerja berkaitan					(harga pukal)	L/s		
Laluan masuk									
10	Membekal 150mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memampatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan		47.00	2.50		117.50	M2		
								JUMLAH RM	

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN DIMENSI					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
BAKI JUMLAH RM									
11	60mm tebal lapisan pengikat (binder course) termasuk lapisan asas berbitumen bergred penembusan 80/100 (prime coat) disemur pada kadar 4liter/meter persegi dan lapisan atas disemur pada kadar 1.4 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan		47.00	2.50		117.50	M2		
12	Ujian ketebalan premix (coring test)	3.00				3.00	no		
13	Upah buruh untuk tanggal dan buang 1 parkir berbumbung yang menghalang laluan masuk				(harga pukal)		L/s		
14	Membina 1 parkir berbumbung dengan tiang dan kerangka besi seperti sediaada ditempat yang bersesuaian serta melakukan kerja berkaitan				(harga pukal)		L/s		
No 18E									
Setor									
15	Upah buruh untuk kerja membuka dan buang segala sisa bumbung seperti yang diarahkan termasuk lain-lain kerja berkaitan			2 orang x 5hari		10.00	hari		
16	Membersihkan dan menampal lubang-lubang paku atau tiris pada kepingan simen asbestos berombak dengan 'mastic' yang diluluskan dan sapu lapisan fel bitumen	30				30.00	no		
17	0.55mm tebal besi bersadur zing dan semua kerja pada kalis tiris (flashing),lurah-lurah dan lain-lain		4.03	0.91		3.67	M2		
18	0.55mm tebal besi bersadur zing dan semua kerja pada kalis tiris (flashing),lurah-lurah dan lain-lain (kawasan terdedah pada kiri kanan dinding)	2	4.97	0.67		6.06	M2		
19	12mm tebal kepingan siling dipasang pada, termasuk 'tee' terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani, digantung dari gulung-gulung bumbung atau dengan 'eyelet pins' dari sofit lantai konkrit	3	1.22	0.61		2.23	M2		
20	Kerja-kerja akhir Lain-lain kerja yang tidak terdapat pada senarai di atas tetapi dapat membantu menambahbaik dan kerja-kerja membawa keluar sisa-sisa binaan				(harga pukal)		L/s		
21	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH RM									
GST 6%									
JUMLAH KESELURUHAN RM									

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK (RINGGIT MALAYSIA) :