

DOKUMEN MEJA



JABATAN KEWANGAN NEGERI PULAU PINANG

DOKUMEN SEBUT HARGA

UNTUK

**KERJA-KERJA MEMBINA DATARAN BARU,
PEMBAIKAN DATARAN SEDIA ADA DAN
KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAPAK PESTA
SUNGAI NIBONG PULAU PINANG 2023**

NO. SEBUT HARGA: 04/2023

Tarikh Tutup:

**30 OGOS 2023
JAM 12.00 TENGAH HARI**

DIKELUARKAN OLEH:

**Jawatankuasa Infrastruktur, Landskap & Keceriaan
Pesta Pulau Pinang 2023
Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 23, KOMTAR
10990 PULAU PINANG**

DOKUMEN MEJA UNTUK :
KERJA-KERJA MEMBINA DATARAN BARU, PEMBAIKAN DATARAN SEDIA ADA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAPAK PESTA
SUNGAI NIBONG PULAU PINANG
NO. SEBUT HARGA : 04/2023

Butiran	Keterangan Kerja	Lot	Kuantiti	Harga / Unit
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>			
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen's Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	LS	-	-
1.03	Caj - caj pengangkutan untuk mesin jentera	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)				
2.00	<u>KERJA LANTAI / DATARAN PREMIX DI KAWASAN LAPANG A</u>			
2.01	Membekal dan memadat batu baur 50mm termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ³	350	-
2.02	Membekal, menurap dan memampat satu lapisan <i>Bitumen Wearing Course</i> ACWC14 / 65mm tebal termasuk satu lapisan <i>tack coat</i> gred RS-1K disembur pada kadar 0.25 hingga 0.55 liter/m2 serta dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	1224	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)				
3.00	<u>KERJA BINA LONGKANG SIMEN SEPARUH BULAT SEKELILING DATARAN PREMIX</u>			
3.01	Membekal mesin, peralatan tenaga kerja buruh untuk kerja mengali dan membuang bahan sisa buangan (tanah, batu, rumput) termasuk lain-lain kerja berkaitan	LS	-	-
3.02	Membekal dan memadat batu baur 50mm termasuk lain-lain kerja berkaitan	M	150	-
3.03	Membekal bahan, mesin, peralatan untuk melepa 1 lapisan simen konkrit dan memasang longkang simen separuh bulat termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	8	-
3.04	Membekal bahan, mesin, peralatan untuk membina tembok menghadang bata simen sepanjang laluan jalan kaki ke bangunan terbuka ukuran 300mm tinggi	M	150	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)				

4.00	<u>KERJA LANTAI / DATARAN KONKRIT BELAKANG PAVILION SUK</u>				
	4.01	Membekal jentera, lori, peralatan dan tenaga buruh untuk kerja pembersihan tapak sedia ada dan buang sisa buangan (tanah, rumput, batu) termasuk kerja-kerja berkaitan	LS	-	-
	4.02	Membekal dan memadat batu baur 50mm dan 150mm tebal termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	396	-
	4.03	Membekal dan melepar besi BRC A8 termasuk lain-lain kerja berkaitan	UNIT	35	-
	4.04	Membekal dan melepar konkrit pratuang gred G20 tebal 6" termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ³	65	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)					
5.00	<u>KERJA NAIKTARAF JALAN PREMIX TAMAN MINI (92 METER)</u>				
	5.01	Membekal dan memadat batu baur 50mm dan 225mm tebal termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ³	40	-
	5.02	Membekal, menurap dan memampat satu lapisan <i>Bitumen Wearing Course</i> ACWC10 / 65mm tebal termasuk satu lapisan <i>tack coat</i> gred RS-1K disembur pada kadar 0.25 hingga 0.55 liter/m ² serta dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	173	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)					
6.00	<u>KERJA NAIKTARAF JALAN / PEJALAN KAKI PREMIX TAMAN MINI (35 METER)</u>				
	6.01	Membekal dan memadat batu baur 50mm dan 100mm tebal termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ³	12	-
	6.02	Membekal, menurap dan memampat satu lapisan <i>Bitumen Wearing Course</i> ACWC10 / 65mm tebal termasuk satu lapisan <i>tack coat</i> gred RS-1K disembur pada kadar 0.25 hingga 0.55 liter/m ² serta dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan termasuk lain-lain kerja berkaitan	M ²	50	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)					
7.00	<u>KERJA MEMBAIKI DATARAN SEDIA ADA DI KAWASAN LAPANG E</u>				
	7.01	Membekal jentera, peralatan dan tenaga buruh untuk kerja pembersihan dan membuang sisa buangan (tanah, batu, rumput) termasuk kerja-kerja berkaitan	LS	-	-
	7.02	Membekal jentera, peralatan dan tenaga buruh untuk kerja melepar konkrit pratuang gred 25 tebal 4" termasuk kerja-kerja berkaitan	M ³	7	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (muka surat RS 3/3)					

DOKUMEN MEJA UNTUK :
KERJA-KERJA MEMBINA DATARAN BARU, PEMBAIKAN DATARAN SEDIA ADA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAPAK
PESTA SUNGAI NIBONG PULAU PINANG
NO. SEBUT HARGA : 04/2023

Butiran	Perihal	HARGA(RM)	
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM
2.00	KERJA LANTAI / DATARAN PREMIX DI KAWASAN LAPANG A
3.00	KERJA BINA LONGKANG SIMEN SEPARUH BULAT SEKELILING DATARAN PREMIX
4.00	KERJA LANTAI / DATARAN KONKRIT BELAKANG PAVILION SUK
5.00	KERJA NAIKTARAF JALAN PREMIX TAMAN MINI (92 METER)
6.00	KERJA NAIKTARAF JALAN / PEJALAN KAKI PREMIX TAMAN MINI (35 METER)
7.00	KERJA MEMBAIKI DATARAN SEDIA ADA DI KAWASAN LAPANG E
	JUMLAH KESELURUHAN SEBUT HARGA

Ringgit Malaysia :

Tempoh kerja : **4 MINGGU** SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA

*Untuk kegunaan sebagai rujukan sahaja